



Kommunfullmäktige

Plats och tid

Sölvesborg, Furulundsskolans Aula 17:30-18:18

Beslutande ledamöter

Se sid 2 och 3.

Ej beslutande ersättare

Se sid 2 och 3.

Övriga närvarande

Se sid 3.

Justeringspersoner

Peter Thyrén och Christopher Ekenberg

Justerings plats och tid

Sölvesborg, Stadshuset, vigselsrummet 2023-04-28, kl. 10.00

Underskrifter

Sekreterare

.....
Monica Andersson

Paragrafer

53-70§

Ordförande

.....
Arne Bogren

Justerare

.....
Peter Thyrén Christopher Ekenberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-04-24

Datum då anslaget publiceras

2023-04-28

Datum då anslaget avpubliceras 2023-05-19

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

.....
Monica Andersson

NÄRVARO**BESLUTANDE**

Louise Erixon SD, jäv § 56
Birgit Birgersson-Brorsson S
Staffan Augustsson SD
Kith Mårtensson M
Kristina Thomasson S
Daniel Persson SD
Daniel Berg S
Benny Karlsson SD
Jörgen Martinsson M
Harald Olsson SD
Willy Söderdahl V
Roine Olsson S, jäv § 56
Karolina Widerberg SD
Viveka Olofsson S
Niklas Joelsson M, jäv § 57
Leif Åke Svensson SD
Robert Manea KD
Christopher Ekenberg S
Peter Thyrén SD
Ulf Svensson C
André Svensson SD
Jörgen Larsson S, jäv § 58
Arne Bogren M
Lisa Österbladh SD
Anders Jönsson SoL
Jörgen Englin S
Mats Gunnarsson SD
Jimmy Rask SD
Rebecca Wald V
Maria Lindros S
Susanne Fransson M
Rune Andersen SD
Jens Melander S
Mats Nilsson SD
Bengt-Åke Karlsson M, jäv § 58
Christina Hedenram S
Ingrid Svensson SD
Linda Björk SD
Johan Elofsson S
Mats-Anders Larsen SD
Mats Birgersson M
Petra Johansen S
Andrea Axelsson SD
Deborah Lind KD

/i Jimmie Åkesson SD frånvaro/

/i Heléne Björklund S frånvaro/

/i Casper Borgström SD frånvaro/

/i Lina Jörnkrans S frånvaro/

/i Ronny Hellström SD frånvaro/

/i Marco Lindekvist SD frånvaro/

Kommunfullmäktige

Jan-Åke Persson S
Camilla Frantz SD
Erik Ohliv V
Diana Sjöström M
Hans Björk SD

ERSÄTTARE

Percy Persson SD, tjänstgjorde § 56

Katarina Johansson S, tjänstgjorde § 56, § 58
Nihada Kilim S
Raed Shahen S
Björn Sundin S

Paul Andersson -
Kenny Nilsson M, tjänstgjorde § 57, § 58
Anders Fransson M

Lina Allesson V
Bo Persson V

Madelene Ekstrand KD
Ulf Havenäng KD

Irène Eliasson C

Carsten Johansson SoL
Kenth Cronqvist SoL

ÖVRIGA

Lars Ericsson, kommunchef
Marika Nilsson, kanslichef/kommunjurist
Monica Andersson, kommunsekreterare
Ulf Kjellsson, telekomsaordnare
Gazmend Althén, informatör



Kommunfullmäktige

Ärendelista

§ 53	Sammanträdes öppnande	2023/3	5
§ 54	Allmänhetens frågestund 2023	2023/83	6 - 8
§ 55	Förslag om bildande av naturreservatet Hjalmar Sterns park i Sölvesborgs kommun	2020/219	9 - 57
§ 56	Revisionsberättelse avseende år 2022 samt beviljande av ansvarsfrihet; Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund	2022/249	58 - 61
§ 57	Revisionsberättelse avseende år 2022 samt beviljande av ansvarsfrihet; Cura Individutveckling	2022/240	62 - 64
§ 58	Revisionsberättelse avseende år 2022 samt beviljande av ansvarsfrihet; Miljöförbundet Blekinge Väst	2022/246	65 - 67
§ 59	Reviderade verksamhetsområden för spillvatten och vatten på Hanö	2023/71	68 - 78
§ 60	Införande av nya verksamhetsområden för spillvatten och vatten i Mjällby	2023/72	79 - 85
§ 61	Införande av nya verksamhetsområden för spillvatten och vatten i Kämpasläppen	2023/73	86 - 92
§ 62	Införande av nya verksamhetsområden för spillvatten, dagvatten och vatten på Sölve Östra Industriområde	2023/74	93 - 101
§ 63	Revidering av Reglemente för Arbete- och välfärdsnämnden, FFS 2.11	2023/67	102 - 107
§ 64	Tilläggsanslag för garanti vid ansökan om feriearbete 2023	2023/68	108
§ 65	Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen, ersättare i Sölvesborgs Kommunföretag AB samt adj i Politiska gruppen för översiktliga planfrågor; Anders Jönsson SoL	2022/226	109
§ 66	Avsägelse av uppdrag som ledamot i Samhällsbyggnads- fritid- och kulturnämnden; Andrea Axelsson SD	2022/226	110
§ 67	Revidering av val till Visit Blekinge	2022/226	111
§ 68	Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen, ersättare i Sölvesborgs Kommunföretag AB samt adj i Politiska gruppen för översiktliga planfrågor; SoL	2022/226	112
§ 69	Meddelande	2023/2	113 - 115
§ 70	Enkel fråga till ordförande i Arbete och välfärdsnämnden - tillägg i bostadsbidrag även till de som har försörjningsstöd?	2023/143	116 - 117



Kommunfullmäktige

KF § 53 Dnr 2023/3

Sammanträdes öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet, förklarar genom klubbslag att fullmäktige godkänner att mötet kungjorts på rätt sätt, företar upprop, ser till att justeringsmän utses samt sätter ut tid och plats för protokollets justering.



Kommunfullmäktige

KF § 54 Dnr 2023/83

Allmänhetens frågestund 2023

BESLUT

Inkomna frågor och svar till Allmänhetens frågestund, april 2023, läggs till handlingarna.

Frågor och Svar

Till Allmänhetens frågestund i april 2023, har det inkommit 4 st. frågor. Kommunfullmäktiges presidium har valt ut följande frågor för besvarande:

1. *"Hur långt har planen för Mjällby kommit? För några år sedan var det planer på bl.a. cykelvägar, rondell vid Listermacken och en allmän uppräschning av grönområden. Nu går det åt motsatt håll. T.ex. har nu grönområdet som skiljer Remelinvägen och Ringblomsvägen åt blivit parkering och lastplats till Extra. Varför?"*

Svar från samhällsbyggnads- fritid- och kulturnämndens ordförande Christoffer Ekenberg S:

Under det senaste året har en ny lekplats färdigställts i Mjällby, djungellekplatsen, precis i närheten av Västra mjällbyvägen. En välbesökt och mycket uppskattad lek och samlingsplats. I närtid har kommunen också färdigställt en ny typ av park, Fjärilsparken, invid Midhalls förskola.

Just nu arbetar förvaltningen med att skapa ett hållbart dagvattensystem invid västra och östra mjällbyvägen, därefter ska dessa båda gator beläggas med ny asfalt på vissa sträckor har det saknats asfalt under flera år).

Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie på väg 523 och kommit fram till att en cirkulationsplats (rondell) ej är befogad invid Listermacken. Kommunen delar inte den uppfattningen då vi vet att korsningen är hårt trafikerad och att det med jämna mellanrum inträffar trafikolyckor.

Dessvärre har kommunen ingen rådighet över rondellärendet eftersom den är belägen på det statliga vägnätet.

Remelinvägen bakom Extra är hårt belastad av både bilar och lastbilar och förvaltningen kommer att öppna det gamla ärende som finns i anslutningen till denna gata. Den lösning som tidigare utretts är en cykelväg parallellt med Remelinvägen. Finns det möjlighet att bygga denna cykelväg så kommer grönområdet att iordningsställas.



Kommunfullmäktige

2. *"Det finns många svenskar som har svårighet att ta tag i jobbfronten pga. rädslor eller diagnoser. En möjlighet är ju att ge dem som vill ett BEA (beredskapsavtal) i mån av arbetsplatser. Jag ser att det är mest människor från andra länder som får möjlighet till just detta? Eller är det avtalat att hjälpa invandrarna i första hand?"*

Svar från arbete- och välfärdsnämndens ordförande Niklas Joelsson M:

"BEA är en anställningsform/avtal som är tecknat mellan SKR och fackliga förbund för arbetsmarknadspolitiska insatser. Syftet med anställningsformen är enligt avtalet att stärka arbetstagarens möjligheter att få en reguljär anställning som efterfrågas på arbetsmarknaden. Genom en BEA anställning ska arbetstagaren ges möjlighet att utveckla sina färdigheter arbetstagaren ska också få uppgifter som stimulerar, utmanar och stärker dennes förutsättning för att kunna söka och få ett arbetet inom befintlig verksamhet eller hos annan huvudman alternativt att gå vidare till studier. Avtalet reglerar de anställningsvillkor inklusive lönesättning som gäller för arbetstagaren som omfattas av avtalet.

BEA gäller för arbetstagare som anställs för arbete som inte är budgeterat inom arbetsgivarens ordinarie verksamhet i syfte att minska arbetslösheten. I avtalet ingår inga LAS dagar dvs. personerna blir ej s.k. inlasade.

Lönen betalas av arbetsförmedlingen via bidrag som är individuella för personerna (lönebidrag, introduktionsjobb eller nystartsjobb) och personerna blir anvisade från annan myndighet t.ex. AF eller via AMEs introduktionsjobbsatsning (nyanlända utanför etableringen).

Anställningsformen innebär dock att arbetsgivaren får betala viss del av lönen i de flesta fall. Ska möjlighet finnas till fler personer på BEA-avtal så krävs det fler anvisningar av möjliga personer till denna anställningsform från arbetsförmedlingen (dvs att individen klarar en lönebidragsanställning på sikt) och med beviljat bidrag av AF, eller finansieras via introduktionsjobb (nyanlända utanför etablering) samtliga godkända av AF.

Detta svar är utifrån AMEs ansvarsområde där anställningarna hanteras år 1, därefter hanteras personerna av respektive område i kommunen, där kan även BEA avtalet gälla."

3. *"Varför finns det ingen offentlig toalett vid brofästet?? Det är det många turister som undrar"*

Svar från samhällsbyggnads- fritid- och kultur nämndens ordförande Christoffer Ekenberg S:

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att utreda offentliga toaletters placering, denna utredning kommer att vara färdigställd under slutet av året 2024.

Vi har sedan tidigare uppdateringar att många efterfrågar en toalett vid Havsudden. Närmaste toaletten är antingen vid Skejtparken eller i stationsbyggnaden.

När toalettutredningen är färdigställd kommer en eventuell utbyggnad av toaletter arbetas in i det långsiktiga budgetarbetet.

Gällande önskemål om att skylta upp om var närmaste toalett finns, tar ordförande med sig frågan till förvaltningen.

Meddelande

Övriga inkomna frågor kommer att besvaras per mail till respektive frågeställare.

Exp.

Christopher Ekenberg
Niklas Joelsson
Frågeställarna

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande			



Kommunfullmäktige

KF § 55 Dnr 2020/219

Förslag om bildande av naturreservatet Hjalmar Sterns park i Sölvesborgs kommun

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att bilda naturreservatet Hjalmar Sterns park i Sölvesborgs kommun med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808).

Naturreservatet ska benämnas Naturreservatet **Hjalmar Sterns park**.

Ärendet i korthet

Sölvesborgs kommun förklarar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808), det område som avgränsats på bifogad karta (beslutsbilaga 1) som naturreservat. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda markområde berörs inom reservatsområdet.

Naturreservatet ska benämnas Naturreservatet **Hjalmar Sterns park**.

Fastigheten Sissebäck 1:4 är ett centralt naturskönt skogsområde som kommunen erhöll som gåva 1926 från Amy Rosin. Området omfattar ädellövskog med ett större antal hotade/sällsynta arter. I gåvobrevet anges villkor för området vilket överensstämmer med inrättande av ett naturreservat. Området är av biologiskt intresse men har även betydelse för närrekreation.

Bakgrund

Hjalmar Sterns Park är ett mindre skogsområde, centralt belägen i angränsning till Valje. Området är en gåva 1926 av Amy Rosin och omfattas av både biologiska och kulturella värden. I fröken Rosins gåvobrev finns villkor om att området inte får överlåtas eller intecknas, allmänheten ska ha fritt tillträde till området, någon byggnad, dansbana eller liknande får inte uppföras inom området, sten får inte brytas eller forslas bort, träd får inte tas ner, offentliga nöjeställningar eller allmänna möten får inte förekomma eller området namns ska vara Hjalmar Sterns Park, vilket finns inhugget i en sten inom området. En inristning till Hjalmar Sterns minne finns också på en berghäll.

Utöver detta omfattas området av stora biologiska värden.



Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

Miljösamordnare Helen Gärners tjänsteskrivelse 2023-03-21.

Beslut med föreskrifter

Bilaga 1	Beslutsbilaga, karta
Bilaga 2	Skötselområde
Bilaga 3	Gåvobrev
Bilaga 4	Skötselplan
Bilaga A	Nyckelbiotoper
Bilaga B	Skyddsvärda träd
Bilaga C	Höjdkarta
Bilaga D	Häradskarta 1915-19
Bilaga E	Skötselområde

KSAU § 46/2023.

KS § 72/2023.

Exp.

Miljösamordnare
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Miljöförbundet Blekinge Väst



Kommunstyrelsen

Handläggare
Helen Gärner, 0456-8163 68
helen.garner@solvesborg.se

Mottagare

Förslag till beslut

Förslag till beslut

Sölvesborgs kommun förklarar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808), det område som avgränsats på bifogad karta (beslutsbilaga 1) som naturreservat. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda markområde berörs inom reservatsområdet.

Naturreservatet ska benämnas Naturreservatet **Hjalmar Sterns park**.

Ärendet i korthet

Fastigheten Sissebäck 1:4 är ett centralt naturskönt skogsområde som kommunen erhöll som gåva 1926 från Amy Rosin. Området omfattar ädellövskog med ett större antal hotade/sällsynta arter. I gåvobrevet anges villkor för området vilket överensstämmer med inrättande av ett naturreservat. Området är av biologiskt intresse men har även betydelse för närrecreation.

Bakgrund

Hjalmar Sterns Park är ett mindre skogsområde, centralt belägen i angränsning till Valje. Området är en gåva 1926 av Amy Rosin och omfattas av både biologiska och kulturella värden. I fröken Rosins gåvobrev finns villkor om att området inte får överlåtas eller intecknas, allmänheten ska ha fritt tillträde till området, någon byggnad, dansbana eller liknande får inte uppföras inom området, sten får inte brytas eller forslas bort, träd får inte tas ner, offentliga nöjeställningar eller allmänna möten får inte förekomma eller området namns ska vara Hjalmar Sterns Park, vilket finns inhugget i en sten inom området. En inristning till Hjalmar Sterns minne finns också på en berghäll.

Utöver detta omfattas området av stora biologiska värden.

Bedömning

Kommunen har genom åren skött området som skog med försiktig gallring utifrån kommunens skogsbruksplan. Den försiktiga gallringen har gjorts utifrån områdets många gamla hålträd. Målet med skötseln är att bevara och vidareutveckla befintliga ädellövnaturvärden.

Utifrån villkor i fröken Rosins gåvobrev samt områdets biologiska värden med ädellövskog och ett stort antal hotade/sällsynta arter, tillför området positivt värde både för natur, miljö, djur och människor. Som naturreservat kan de värden som finns där utvecklas utan alltför påtagligt ingrepp från människor.

Helen Gärner
Miljösamordnare

Bilagor

Beslut med föreskrifter	
Bilaga 1	Beslutsbilaga, karta
Bilaga 2	Skötselområde
Bilaga 3	Gåvobrev
Bilaga 4	Skötselplan
Bilaga A	Nyckelbiotoper
Bilaga B	Skyddsvärda träd
Bilaga C	Höjdkarta
Bilaga D	Häradskarta 1915-19
Bilaga E	Skötselområde

Beslut sänds till:

Länsstyrelsen i Blekinge Län
Miljöförbundet Blekinge Väst

Beslut

2020/219

Beslut
2023-04-24

Naturreservatets namn: Hjalmar Sterns park

Bildande av naturreservatet Hjalmar Sterns park i Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommun förklarar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808), det område som avgränsats på bifogad karta (beslutsbilaga 1) som naturreservat. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda markområde berörs inom reservatsområdet.

Naturreservatet ska benämnas Naturreservatet **Hjalmar Sterns park**.

Uppgifter om naturreservatet

Objektnamn	Hjalmar Sterns park
Diarienummer	2020/219
Kommun	Sölvesborg
Distrikt (socken)	Listers härad, Sölvesborgs landsocken
Lägesbeskrivning	I Sissebäck, fågelvägen ca 2 kilometer nordväst om Sölvesborgs kyrka, Nicolai. Landvägen cirka 3 kilometer från Nicolai kyrka. Avstånd till närmaste bilväg är ca 250 meter.
Centrumkoordinater (SWEREF 99_15_00)	N 6215644,658 E 122238,896
Skyddsform	Naturreservat
Naturgeografisk region	9 Blekinges sprickdalsterräng och ekskogsområde
Huvudsaklig objektkatalog	Ä Ädellövskog

Avrinningsområde	Sölvesborg, Valjeviken
Fastighet	Sissebäck 1:4
Markägare	Sölvesborgs kommun
Förvaltare	Sölvesborgs kommun
Tillsynsmyndighet	Miljöförbundet Blekinge Väst
Andra gällande bestämmelser	Naturvårdsverket riksintresse friluftsliv samt naturvård 3 kap 6§.
Areal (ha)	4,033
Nyckelbiotop (ha)	2,5

Syfte med naturreservatet

Syftet med naturreservatet Hjalmar Sterns park är att:

Bevara, återskapa och vårda områdets värdefulla naturmiljöer och livsmiljöer i gynnsamt tillstånd. Strukturer som död ved, gamla grova träd, senvuxna träd, vidkroniga träd, hålträd samt död ved ska förekomma i en omfattning som är gynnsam för livsmiljöerna.

Bevara biologisk mångfald i den ädellövsskogen. Områdets prioriterade naturmiljöer ska bevaras i gynnsamt tillstånd samt även hysa gynnsamma strukturer, funktioner och livsmiljöer för prioriterade och andra skyddsvärda arter knutna till naturmiljön.

Bevara värdefulla naturmiljöer i form av geologiskt intressanta formationer med särskild fokus på områdets hällmarker. Även de omgärdade stengärdsgårdarna tillhör prioriterade strukturer för området och är värdefulla för områdets naturmiljö.

Inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer tillgodose behovet av områden för friluftslivet samt erbjuda allmänheten möjlighet till ett rörligt friluftsliv i ett besöksvärt tätortsnära läge med stora skönhetsvärden, lugn miljö samt rika naturupplevelser.

Syftet ska tillgodoses genom att ädellövsskogen med dess flora och fauna utvecklas genom begränsad, naturvårdsinriktad skötsel, skötselområde bilaga 2. Området ska utvecklas utan påtaglig inverkan från gran eller för regionen främmande trädslag men i övrigt genom intern dynamik.

Skälen för beslut och motivering

Hjalmar Sterns park omfattar ett 4,033 ha stort ädellövskogsområde i vilket ett större antal hotade/sällsynta arter förekommer. Det finns även cirka 162 skyddsvärda träd utpekade i området sedan tidigare. Även en cirka 2,5 ha skoglig nyckelbiotop finns registrerad av Skogsstyrelsen.

Området är av biologiskt intresse men har även betydelse för närrekreation. När man rör sig genom området erhålls en upplevelse som är större än vad skogsområdet faktiskt är.

I fröken Amy Rosins önskan i gåvobrev från 1926, bilaga 3, anges villkor för området. Dessa villkor överensstämmer med den utveckling som skett samt inrättande av ett naturreservat för bevarande av områdets värden.

Ett konkret hot mot naturreservatets naturvärden, som kan påverkas inom ramen för naturreservatets föreskrifter och skötsel är cykling. Det åtgärdas genom att cykling är förbjuden inom reservatets gränser. Aktivitet i form av cykling och liknande som ger slitage på marken är ett hot samt stör syftet med att området ska vara en plats för naturupplevelser. Del av ädellövskogen är klassad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. För kraftig gallring och upprepning av gamla träd är ett konkret hot mot områdets sammansatta artbestånd.

Potentiella hot, som inte är aktuella för närvarande är bland annat bortplockande av död ved i skogsmarken, inträngande gran eller invasiva arter.

Fragmentering av intilliggande områden utgör ett hot eftersom sammanhängande spridningskorridorer är av betydelse för att vissa populationer ska överleva.

Felaktig lagring av färsk lövved i närheten av reservatet kan riskera att utarma reservatets insektsfauna.

Klimatförändringar kan påverka genom till exempel sjukdomar på ädellövträd och ökad igenväxning.

All form av exploatering eller utsläpp som påverkar bevarandevärden samt begränsar friluftslivet utgör ett hot.

Bildandet av naturreservatet Hjalmar Sterns park bidrar till att uppfylla miljömålen *Levande skogar*, *God bebyggd miljö* och *Ett rikt växt- och djurliv*. Naturreservatet bidrar även till att uppfylla friluftsmålen *Skyddade områden som resurs för friluftslivet*, *Friluftsliv för god folkhälsa*, *Tillgänglig natur för alla* och *Tillgång till natur för friluftsliv*.

Ekosystemtjänster

Bildandet av naturreservatet bidrar till att trygga tillgången till ekosystemtjänster, främst stödjande och kulturella men även till viss del reglerande, vilket i sin tur bidrar till bättre hälsa och välbefinnande i samhället.

Exempel på områdets ekosystemtjänster är:

- Ädellövskogen bidrar med luftväxling och vattenrening.
- Dess kuperade mark och skogen är viktiga för att dämpa buller från intilliggande vägar.
- Genetiska resurser hos viltlevande arter i området såsom träd, vilt och fåglar.
- De äldre trädbestånden, högstubbar och död ved är viktiga boplatser för pollinatörer såsom humlor och vildbin.
- Reglering av mikroklimatet genom bevarande av träd, liksom bindning av koldioxid, vilket minskar påverkan på klimatet.
- Attraktiva och vackra friluftsmiljöer för vandring, naturupplevelser och fågelskådning.
- Tillhandahållande av livsmiljöer för populationer av arter för olika funktioner under alla stadier av individens livscykel.
- Ädellövskogen utgör en viktig och värdefull länk mellan olika spridningsvägar.

Genom detta beslut ges goda förutsättningar att ta ett bättre helhetsgrepp över området, för att bevara, vårda och skydda naturreservatets biologiska bevarandevärden samt att möjlighet ges för att tillgodose behov av område för friluftsliv i ett tätortsnära läge med stora skönhetsvärden, lugn miljö samt rika naturupplevelser.

Reservatsföreskrifter

Med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken föreskriver kommunen följande:

A föreskrifter enligt 7 kap. 5§ miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark och vattenområde inom reservatet

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

1. uppföra byggnad eller annan anläggning, till exempel toalettbyggnad, rast- eller grillplats, vindkraftverk, mast, antenn, luft- eller markledning,

2. vidta åtgärder som förändrar områdets topografi, hydrologi eller ytförhållanden såsom att anlägga väg, spränga, gräva, schakta, dränera, utfylla, tippa, valla in eller anordna upplag,
3. plantera eller så träd, buskar eller andra växter,
4. röja, gallra, avverka, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande,
5. utfordra eller åtla vilda djur,
6. tillföra växtnäringsämnen (handelsgödsel, stallgödsel, slam eller annat organiskt avfall), jordförbättringsmedel eller kalk,
7. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel,
8. anordna tillfälliga upplag (högst 1 månad). Ved eller virke får inte lagras i naturreservatet under vedinsekternas flygtid,
9. uppföra stängsel eller annan hägnad,
10. jaga, med undantag för jakt på skadat djur som behöver avlivas av djurskyddsskäl. Reservatsförvaltaren ska dock informeras senast dagen efter. Det är förbjudet utan kommunens tillstånd (som prövar metoder, tidpunkter mm) att bedriva skyddsjakt på mink och andra invasiva främmande arter. Övrig jakt kräver dispens.

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken för ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten som ingår i reservatet

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med reservatet. Angivna åtgärder avser hela reservatet där ingen annat anges.

1. utmärkning av reservatet och att informationstavlor om reservatet sätts upp och underhålls,
2. istandsättning och underhåll av stigar, stängselgenomgångar,
3. återintroduktion eller stödutsättning av biologiskt skyddsvärda arter som historiskt är naturligt hemmahörande i trakten, men som försvunnit eller hotar försvinna,
4. vid behov röjning och åtgärder av igenväxningsvegetation samt övrig skötsel för att bevara, vårda och utveckla områdets geologiska och kulturhistoriskt präglade miljöer,
5. utglesning, luckhuggning, hamling och plantering i trädklädda marker i syfte att bevara, vårda och utveckla områdets naturligt förekommande naturtyper och livsmiljöer för den biologiska mångfalden,

6. bevarande och vid behov tillförsel av död ved,
7. borttagande av avverkningsrester samt anordnande av mindre tillfälliga upplag (högst 1 månad) för naturvårdens och friluftslivets behov,
8. säkerhetsbeskränning samt bortförande av träd för att avvärja fara för allmänheten,
9. bekämpning (inklusive uppgrävning) av invasiva eller främmande arter.

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt i reservatet

Det är förbjudet att inom reservatet:

1. skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål,
2. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten, eller omlagra eller bortföra sten,
3. skada stenmurar och andra kulturhistoriska lämningar,
4. medvetet skada eller störa djurlivet,
5. fånga eller samla in växter, svampar eller djur på sådant sätt att deras livsmiljöer skadas eller förstörs,
6. skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar, bortföra eller elda död ved,
7. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning,
8. gräva upp eller dra upp växter,
9. plantera, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer,
10. medföra okopplad hund, annat än vid eftersök på skadat djur,
11. framföra motorfordon, rida eller cykla inom reservatet,
12. tälta eller på annat sätt slå läger mer än 1 dygn,
13. göra upp eld eller använda grillar.

Vidare är det inom naturreservatet förbjudet att utan kommunens tillstånd:

14. utföra vetenskapliga undersökningar som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv. Insamling med destruktiva metoder, till exempel att substrat förstörs, är förbjuden,

15. nyttja området för tävling, övning, evenemang eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
16. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, låda, snitsel, ledmarkering, inskrift eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet.
- 17.

Föreskrifter under A och C ska inte utgöra hinder för:

- förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap, 6 § miljöbalken i detta beslut (se punkt B ovan),
- normalt underhåll, skötsel och kontroll av leder och stigar,
- flyga med drönare eller liknande farkost,
- underhålla diken,
- bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov. Fridlysta arter får dock inte plockas.

Upplysning

Den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen av fastighet ska väcka talan hos mark- och miljödomstolen mot Sölvesborgs kommun inom ett år från det att detta beslut har vunnit laga kraft. I annat fall går rätten till ersättning eller inlösen förlorad.

Andra föreskrifter som gäller för området

Kommunen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild betydelse för reservatet är bland annat:

- Artskyddsförordningen (2007:845), gällande till exempel insamling av vissa arter.
- Bestämmelser om markavvattning. Markavvattning kräver alltid dispens (förbud gäller i hela Blekinge) och tillstånd enligt 11 kap. 13-14 §§ miljöbalken.
- Biotopskyddsområden enligt 7 kap 11 §, gällande lätt igenkännbara områden av ett visst slag i landet.
- Föreskrifter i kulturmiljölagen (1988:950).
- Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng.

- Lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150), rörande skyldigheter att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

Beskrivning av området

Hjalmar Sterns park är ett mindre skogsområde, centralt belägen i angränsning till Valje. Området omfattar en höjdrygg av urberg med överlagrad kalksten. I området finns till stor del ädellövskog med ett stort antal hotade/sällsynta arter. Fördelning är 3,8 ha skogsmark och cirka 0,2 ha berg. Trädslagen är 77 procent bok, 22 procent ek samt en mindre andel tall och lönn. Träden är till stor del över 100 år och skyddsvärda. Området hyser även kulturhistoriska minnesmärken i form av inristning på stenar. Området är kuperat och stenigt med berg i dagen på vissa ställen och har en stigning på södra sidan med 25 meter. I laga skifte från 1839 står området med som ”*I linda*” (träda, övergiven åker) och ”*I vången stenig backe*”.

Mitt i området finns en hållmark. På och kring den växer senvuxna gamla ekar. Några mindre, delvis sammanhängande, öppna hålltor med renlavar med mera finns uppe på toppen. Sluttningen i väster är brant och blockrik. Området söder och öster om hållmarken domineras av en *bokskog av fryletyp* (9110) även ofta kallad hedbokskog. Marken sluttar ner mot den gamla Kungsvägen Via Regia. Här finns även lite äldre tall. Sluttningen norr om hållmarken har en rikare jordmån och här finns även ett mindre område med *bokskog av örtrik typ* (9130). Genom Skogsstyrelsens inventering av området, 2002-04-24, klassades större delen av hållmarken och lite av omgivande mark som en cirka 2,5 hektar stor nyckelbiotop. Nyckelbiotopen beskrevs då som dominerad av bok (80 %) och ek (20 %) samt med 1 % avenbok, 1 % lönn och 1 % tall. Nyckelbiotopen har allmänt till rikligt med gammal bok samt gammal ek är tämligen allmän i området. I buskskiktet som mestadels är glest förekommer rönn, lönn, tysklönn, ask och alm. Viss självvallring pågår i de sydvästra delarna av området. Föryngringsträd av nyckelarterna finns av både bok och ek samt en del tall och övriga lövträd.

Intilliggande Grönadalsskog hyser två områden med nyckelbiotoper, ett med ädellövnaturskog, i västra delen av området intill Hjalmar Sterns park, och ett med lövrik barrnaturskog, i centrala delarna av området. Söder om parken finns naturreservaten Valje och Brötalyckorna med dess rikedom av ek. Norr om området och norr om E22 finns naturreservatet Siesjö Östra.

Inom området finns ett antal naturligt upptrampade stigar. Någon stigmarkering finns inte. Ett vindskydd i dåligt skick med grillplats finns i södra delen av området. Eftersom villkor i Amy Rosins gåva föreskriver att någon samlingsplats inte får anordnas kommer vindskydd och grill att plockas bort.

Mål och åtgärder för skötselområdet

Bevarandemål

Arealen av näringsrik bokskog (9110) och näringsfattig ekskog (9190) ska vara minst 4 hektar. Småskaliga naturliga processer, som till exempel trädens föryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallna träd och luckbildning ska påverka dynamik och struktur. Trädsiktet ska i ekskogen domineras av ek med inslag av tall, samt triviala lövträd. Bok ska utgöra ett dominerande inslag i bokskogen, med inslag av avenbok, ek och lönn. Det ska finnas föryngring av nya träd som efterträdare av ek respektive bok, tall och andra förekommande ädellövträd. Trädsiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Gran och tysklönn ska inte förekomma, möjligen enstaka inslag.

Det ska finnas rikligt med död ved i olika former inklusive levande träd med döda träddeklar tämligen allmänt och gamla träd med grov bark, skador, håligheter, mulm eller döda delar. Det ska finnas gamla träd såsom senvuxen ek och äldre bok och tall. Solexponerade, varma och vindskyddade miljöer och strukturer ska förekomma genom en mosaik mellan täta respektive öppna och glest beskogade delar i ekskogen. Gran, inväxande träd, buskar och sly ska inte tillåtas ta överhanden eller skada biologiskt gamla och värdefulla träd i området. I fältsiktet växer buskstjärnblomma, ekorrbär, liljekonvalj, skogsbingel, myskmadra och lavar såsom guldlockmossa, bokvårtlav, rosa lundlav, stiftklotterlav, rostfläck, grå skärelav och gammelekslav. På död ved ska växa skillerticka, oxtungsvamp och koralltaggsvamp.

Inom området kan man se och höra de nära hotade arterna mindre hackspett, spillkråka, svartvit flugsnappare och grönsångare. Även de vanligare arterna gröngöling, nötväcka, blåmes, trädkrypare, stare och stenknäck finns i området.

Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen

Sölvesborgs kommun bedömer att de positiva effekterna av att bevara området överväger de negativa effekterna som orsakas av inskränkningar i markanvändningen. Vid avvägning enligt 7 kap 25 § miljöbalken har Sölvesborgs kommun funnit att föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för att syftet ska uppnås.

Konsekvensutredning

Enligt 4 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska en myndighet innan den beslutar om föreskrifter bland annat utreda föreskrifternas kostnadsmässiga och andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet och dokumentera utredningen i en konsekvensutredning. Enligt 5 § samma förordning får

myndigheten göra ett undantag från regeln om den bedömer att det saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning.

De föreskrifter som omfattas av bestämmelserna i 4 § förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning är de föreskrifter som är normföreskrifter, vilket när det gäller naturreservat är ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken.

De beslutade ordningsföreskrifterna för naturreservatet Hjalmar Sterns park utgörs av bestämmelser som tydliggör allemansrätten och i någon mån begränsar denna. Föreskrifterna innebär vissa begränsningar, bland annat vid anordnandet av tävling, övning, evenemang eller annan organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv. Sölvesborgs kommun bedömer att föreskrifterna behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet. Konsekvenserna för allmänheten eller i övrigt bedöms vara så små att en särskild konsekvensutredning enligt nämnda förordning inte behöver upprättas.

Avvägning mot berörda riksintressen.

Naturreservatet berörs av områden av riksintresse för naturvård (Valjeviken – Sölvesborgsviken NK2) enligt 3 kap 6§ miljöbalken och friluftsliv (Valjeviken-Ryssberget-Halen-Raslången FK01) enligt 3 kap 6§ miljöbalken. Sölvesborgs kommun bedömer att nämnda riksintressen är förenliga med ett skydd av området enligt detta beslut.

Fastställelse av skötselplan

Med stöd av 3§ förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm. fastställer Sölvesborgs kommun skötselplanen för naturreservatet.

Förvaltning

Sölvesborgs kommun är förvaltare av naturreservatet. Tillsynsmyndighet är Miljöförbundet Blekinge väst.

Ärendets beredning

Samstyret i Sölvesborgs kommun har i sitt handlingsprogram "Så ska Sölvesborg styras 2019-2022" angett i punkt 29 att initiativ ska tas för att bilda ett kommunalt naturreservat av Hjalmar Sterns park. Genom kontakt med Länsstyrelsen i Blekinge erhöll kommunen i februari 2021 LONA-bidrag för det administrativa arbetet med att inrätta naturreservatet. Ekolog på Miljöförbundet Blekinge väst har hösten 2021 inventerat och artbestämt områdets naturvärden. Förslag till föreskrifter är inskickade till

länsstyrelsen i samband med ansökan om markåtkomstbidrag.
Ersättningsutredning enligt 31 kap miljöbalken genomfördes av SVEFA.

Kommunen tog fram förslag till beslut och skötselplan under 2022, vilka sändes på remiss till berörda myndigheter och intressenter för yttrande under februari 2023. Sju remissinstanser svarade och inkomna synpunkter har beaktats. Alla var positiva och några hade inget att erinra.

Förtydligande om Kungsvägen, Via Regia, gjordes av deltagande historiker H. Milton samt förtydligande om vilken förening som äger ett par foton.

Länsstyrelsen framförde synpunkter om att mål och åtgärder med bevarandemål bör finnas med trots endast ett skötselområde samt bidrog med viktiga redaktionella ändringar i föreskrifternas utformning.

Länsstyrelsens reservatshandläggare, Ingegerd Nordahl, är medförfattare likaså Miljöförbundet Blekinge Väst ekolog Jonas Engzell som även inventerat området. Skogsstyrelsen ser positivt på att naturvärdena i området skyddas långsiktigt och tillstyrker att reservatet bildas enligt förslag. Räddningstjänsten Västra Blekinge anger att det vid brand i ett första skede kan vara svårt att leva upp till ställda krav på försiktighet om naturvärden ställs mot människoliv eller egendom. Räddningstjänsten delar uppfattningen om att samråd bör eftersträvas kring släckningsarbetet.

Samtliga remissvar finns diarieförda i ärendet förutom synpunkt från deltagande i ärendet H. Milton, vilkens synpunkter gavs muntligt via telefon. Ett dokument som sammanfattar Länsstyrelsernas kommentarer, finns också diariefört i ärendet.

Beslutets giltighet

Detta beslut gäller från den dag då det vunnit laga kraft. Föreskrifterna enligt 7 kap 30§ MB träder i kraft den dag som framgår av kungörelsen i Blekinge läns författningssamling och gäller omedelbart även om de överklagas.

Kungörelse

Beslutet kungörs i kommunens och länets författningssamlingar, i Post- och Inrikes Tidning samt i ortstidning. Sakägare anses ha fått del av beslutet den dag kungörelse varit införd i Post- och Inrikes Tidning samt i ortstidning.

Överklagande

Detta beslut kan överklagas, hos Länsstyrelsen i Blekinge län, inom tre veckor från den dag kungörelsen som beslutet varit infört i ortstidning.

Deltagande

Beslut i detta ärende har fattats av Kommunfullmäktige i Sölvesborgs kommun.

I ärendet deltog även kanslichef Marika Nilsson, kommunekolog Jonas Engzell, reservatsförvaltare Länsstyrelsen i Blekinge Ingegerd Nordahl och historiker Hans Milton.

Arne Bogren
Kommunfullmäktiges ordförande

Helen Gårner
Miljösamordnare


Bilagor:

1. Karta med naturreservatets avgränsning
2. Karta med skötselområde
3. Gåvobrev från Amy Rosin
4. Skötselplan med tillhörande bilagor

Så hanterar Sölvesborgs kommun personuppgifter

Information om hur Sölvesborgs kommun hanterar personuppgifter hittar du på <https://solvesborg.se/qdpr>

Naturrestervatets avgränsning



--- Naturrestervatets avgränsning

SKALA 1:5 000 (A4S)


Bilaga 2

Skötselområde för naturreservatet

På grund av områdets ringa storlek samt likartad natur har naturreservatet Hjalmar Sterns park inte delats in i skötselområden. Vid skötselåtgärd ska värdefulla element för växt- och djurliv sparas såsom grova träd och deras efterträdare, senvuxna träd, hålträd, boträd, blommande buskar, stående döda och döende träd samt vindfällen och lågor. Tysklönn och gran ska ha en ytterst tillbakadragen roll i reservatet och föryngring av dessa röjs bort, likaså andra inslag av främmande gräs- eller buskarter.



Naturreservat Hjalmar Sterns park reservatsgräns markerad med orange linje. I mitten finns en hällmark. Närmast hällmarken omfattas träden till största del av senvuxen ek och längs sluttningarna finns en stor andel bok.



Skogsstyrelsens karta visar täckningsgraden av träd inom området. Tunna ljusblå streck är diken som passerar runt området.

Avskrift.

Gåvobrev.

Jag, Amy Rosin, överlämnar medelst denna handling på nedangivna villkor till staden Sölvesborg, med tillträde den 14 mars 1926, som gåva den från 3/16 mantal nr 1 Sissebäck i Sölvesborgs socken avsöndrade lägenheten Sissebäck om 4 hektar, 3 ar, 30 kvadratmeter, vilken lägenhet jag genom köpekontrakt den 23 februari 1925 köpt av greven Karl-Axel Fredrik Trolle-Wachtmeister och å vilken jag den 4 juli 1925, § 188, vid Listers Häradsrätt fått lagfart.

Som jag genom att till staden överlämna området velat dels på ett varaktigt sätt främja mitt syfte att förhindra att områdets ursprungliga och naturliga skönhet genom åtgärder av ett eller annat slag ginge förlorad och dels bereda staden Sölvesborgs innevanare, för vilka området sedan gammalt varit en kär utflyktsort, möjligheten att för framtiden njuta av områdets säregna behag, har jag vid gåvan velat fästa dessa bestämmelser:

Området, som ej må av staden överlåtas eller intecknas, skall i all framtid, med fritt tillträde för allmänheten, disponeras som naturpark, i samma skick som det nu är; sålunda får å området ej någon byggnad, av vad slag det vara må, uppföras, ej heller dansbana eller dylikt anläggas. Ej heller må sten brytas eller bortföras eller träd nedhuggas. Ej heller må - för att ej de som söka sig ditut skola sakna den ostördhet, utan vilken ett rätt umgänge med naturen ej kan bedrivas - å området hållas offentliga nöjeställställningar eller allmänna möten, av vad slag vara må.

För den händelse staden till äventyrs i en framtid skulle genom ett uppenbart åsidosättande av de bestämmelser, jag härövan träffat, eller eljest visar sin ovillighet att längre medverka till syftet med denna donation, skall området tillfalla Kungl. Maj:t och kronan.

För att dymedelst hugfästa minnet av den den 6 oktober 1920 avlidne vice konsulen Hjalmar Stern härifrån staden, vilken i livetiden stått mig nära och städse funnit sig särdeles tilltalad av områdets säregna natur, är det min önskan, att området härnäst i stadens handlingar må benämnas Hjalmar Sterns Park, vilken benämning jag låtit inhugga å en å området befintlig sten. Ävenledes har jag å en

Gåvobrev Hjalmar Sterns park

Bilaga 3

berghäll låtit göra en inristning till Hjalmar Sterns minne
och överlämnar jag till staden med förtroende vården av denna
minnessten.

Sölvesborg den 21 oktober 1925.

Amy Rosin.

Fröken Amy Rosins egenhändiga namnteckning bevittna:

Mia Humbla.

Birger Bengtsson.

I vid gåvobrevet fogad särskild skrivelse hade fröken Amy
Rosin dessutom förklarat sig villig att, när staden så före till-
trädesdagen önskade, bestrida alla utgifter för områdets lagfaran-
de för staden, ävensom att samtidigt med områdets överlämnande
till staden lämna ett belopp av tvåtusen /2.000/ kronor, varav
årliga räntan finge av staden fritt disponeras i den mån den ej
behövde användas till bestridande av nödiga utlägg för parken,
t.ex. ommålning av en å området befintlig flaggstång samt min-
nesstenens hållande i prydligt skick.

Div as

Rätt avskrivet betygar:

Ex officio:

I fiska

J. N. Sveding.

en moe

mogsa

teffe

Vidimeras:

Gunnar Rydberg

Amal Bengtsson

Skötselplan för naturreservatet

Hjalmar Sterns park

Bilaga 4


Dnr
2020/219

Beslut 2023-xx-xx

Sölvesborgs kommun



Bilaga 4



Figur 1 Naturreservat Hjalmar Sterns parks läge i Blekinge län. Grönmarkerade områden är länets naturreservat både på land och i vatten.

Titel: Skötselplan för naturreservatet Hjalmar Sterns park, Sölvesborgs kommun

Utgiven av: Sölvesborgs kommun
Repslagaregatan 1
294 80 Sölvesborg

Foton: Helen Gärner om inget annat anges.
Övre omslagsbild taget 2021-03-03

Bilagor: A Nyckelbiotoper och skyddade områden
B Skyddsvärda träd
C Höjdkarta
D Häradskarta 1915-19
E Skötselområde

Innehållsförteckning

Innehåll

Syftet med naturreservatet	4
Beskrivning av området	4
Administrativ data	5
Naturförhållanden	8
Geologi och topografi	8
Översiktlig vegetationsbeskrivning	8
Kärlväxter	11
Lav- och svampflora	11
Djurliv	11
Grönstråk	12
Historiskt om området	13
Kvarnen på Klinta	14
Via Regia, Kungsvägen	15
Klimatpåverkan	16
Källförteckning	16
Planerad markanvändning och skötsel	17
Övergripande mål för skötseln	17
Generella riktlinjer	17
Hot och negativ påverkan	18
Mål och åtgärder för skötselområdet	19
Bevarandemål	19
Skötselåtgärder	19
Friluftsliv och turism	19
Utmärkning av reservatsgräns	20
Bränder och brandbekämpning	21
Vid uppkomst av spontan brand inom naturreservatet	21
Eftersläckning	21
Åtgärd efter brand	21
Jakt	21
Tillsyn, dokumentation och uppföljning	21
Tillsyn över föreskrifterna	21
Uppföljning och bevarandemål	21
Dokumentation och skötselåtgärder	21
Kostnader och finansiering	22

Bilaga 4

Syftet med naturreservatet

Syftet med naturreservatet Hjalmar Sterns park är att:

Bevara, återskapa och vårda områdets värdefulla naturmiljöer och livsmiljöer i gynnsamt tillstånd. Strukturer som död ved, gamla grova träd, senvuxna träd, vidkroniga träd, hålträd samt död ved ska förekomma i en omfattning som är gynnsam för livsmiljöerna.

Bevara biologisk mångfald i den ädellövsdominerande skogen. Områdets prioriterade naturmiljöer ska bevaras i gynnsamt tillstånd samt även hysa gynnsamma strukturer, funktioner och livsmiljöer för prioriterade och andra skyddsvärda arter knutna till naturmiljön.

Bevara värdefulla naturmiljöer i form av geologiskt intressanta formationer med särskild fokus på områdets hällmarker. Även de omgärdade stengärdsgårdarna tillhör prioriterade strukturer för området och är värdefulla för områdets naturmiljö.

Inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer tillgodose behovet av områden för friluftslivet samt erbjuda allmänheten möjlighet till ett rörligt friluftsliv i ett besöksvärt tätortsnära läge med stora skönhetsvärden, lugn miljö samt rika naturupplevelser.

Syftet ska tillgodoses genom att ädellövskogen med dess flora och fauna utvecklas genom begränsad, naturvårdsinriktad skötsel. Området ska utvecklas utan påtaglig inverkan från gran eller för regionen främmande trädslag men i övrigt genom intern dynamik.

Beskrivning av området

Hjalmar Sterns park är ett 4,033 ha centralt skogsområde med kraftig stigning till en topp som når ca 40 meter över havet. Området inhägnas till stor del av stengärdsgårdar i varierat skick.

Centralt i området finns en höjdrygg kallad Klinta där det finns en lämning efter en kvarnanläggning från mitten av 1800-talet. Området har tillhört Sissebäcks gård som grosshandlare Nils Holm, som även uppförde kvarnen, förvärvade hälften av. I västra delen strax utanför reservatet, men inom området, sträcker sig Via Regia, Kungsvägen, samt flera spår av stenhuggeri.


Skogsstyrelsen har klassat del av naturreservatet som nyckelbiotop, se bilaga A ”Nyckelbiotoper och skyddade områden”. Nyckelbiotopen omfattas av hällmark med omkringliggande kraftvuxna gamla ekar. Intilliggande Grönadalsskog hyser två områden med nyckelbiotoper, ett med ädellövnaturskog i västra delen intill Hjalmar Sterns park och ett med lövrik barrnaturskog i centrala delarna av området. Söder om parken finns naturreservaten Valje och Brötalyckorna med dess rikedom av ek.

Från områdets högsta punkt ser man ut över Valjeviken och havet. Idag är utsikten något igenväxt och behov av försiktig gallring krävs för att återfå utsikten.

Bilaga 4

Området hyser ett stort antal skyddsvärda träd, se bilaga B, och på andra sätt hänsynskrävande arter. Naturreservatet ligger inom område för riksintresse för naturvård och friluftsliv.

Naturreservatet berörs av områden av riksintresse för naturvård (Valjeviken – Sölvesborgsviken NK2) enligt 3 kap 6§ miljöbalken och friluftsliv (Valjeviken-Ryssberget-Halen-Raslången FK01) enligt 3 kap 6§ miljöbalken.



Figur 2. Naturreservatet är markerat med heldragen svart linje.

Administrativ data

Tabell 1. Administrativa data

Objektnamn	Hjalmar Sterns park
Skyddsform	Naturreservat
Beslutsdatum	2023-04-24
Centrumkoordinater	N 6215644,658 E 122238,896
Kartor	Topografiska kartan: Karlshamn 3E SV Ekonomiska kartan: 3E2e Sölvesborg
Totalarea (hektar)	4,033
Landareal (hektar)	4,033
Naturvårdsförvaltare	Sölvesborgs kommun
Kommun	Sölvesborgs kommun
Lägesbeskrivning	Sissebäck, fågelvägen cirka 2 kilometer nordväst om Sölvesborgs kyrka, Nicolai. Landvägen cirka 3 kilometer från Nicolai kyrka. Avstånd till närmaste bilväg cirka 250 meter.

Bilaga 4

Sakägare	Sölvesborgs kommun
Fastighet	Sissebäck 1:4
Naturtyper	Areal (hektar)
Skogsmark	Ädellövnaturskog 2,5 ha med en sammansättning av 80 procent bok och 20 procent ek samt en liten andel avenbok, lönn och tall.
Arter	Se tabell 2
Prioriterade bevarandevärden	
Naturtyper	Ädellövnaturskog
Strukturer och funktioner	Skoglig kontinuitet med varierad åldersstruktur och gamla träd, grova ädellövträd, senvuxna träd, vidkroniga träd, hålträd, stående och liggande död ved i olika former och nedbrytningsstadier, blockrika och storblockiga skogssluttningar med ostörd hydrologi, stengårdsgårdar samt goda livsmiljöer för kryptogamer, insekter, fåglar och däggdjur naturligt förekommande i området.
Arter	Spillkråka enligt EU, s fågeldirektiv. Även större och mindre hackspett födosöker i området. Bokvårtlav, Myskmadra och Stiftklotterlav är tre av flera signalarter med högt signalvärde. Skillerticka, oxtungsvamp och koralltaggsvamp är hotade vedsvampar som finns i området. Naturvårdsintressanta skalbaggsarter som lundblåoxe, blankknäppare och barksäckspindel finns i området.
Stengårdsgårdar	Omgårdar området och är värdefulla för områdets naturmiljö.
Geovetenskap	Hällmarker
Friluftsliv	Höga naturupplevelsevärden, vandringsmöjligheter, tätortsnära.

Tabell 2. Hotade arter och signalarter i området till och med 2021-12-01 (inventering kommunekolog Jonas Engzell).

Svenskt namn	Latinskt namn	Nationell rödlista	Signalart	EU's fågeldirektiv	EU's habitatdirektiv
Guldlockmossa	<i>Homalothecium sericeum</i>	–	Medelgott signalvärde	–	–
Stubbspretmossa	<i>Herzogiella seligeri</i>	–	Medelgott signalvärde	–	–
Gammelekslav	<i>Lecanographa amylacea</i>	NT	Högt signalvärde	–	–
Rostfläck	<i>Arthonia vinosa</i>	–	Högt signalvärde	–	–

Bilaga 4

Matt pricklav	<i>Pachnolepia pruinata</i>	NT	Högt signalvärde	–	–
Rosa lundlav	<i>Bacidia rosella</i>	VU	Högt signalvärde	–	–
Bokvårtlav	<i>Pyrenula nitida</i>	NT	Högt signalvärde	–	–
Grå skärelav	<i>Dendrographa decolorans</i>	–	Högt signalvärde	–	–
Stiftklotterlav	<i>Opegrapha vermicellifera</i>	NT	Högt signalvärde	–	–
Koralltaggsvamp	<i>Heridium coralloides</i>	NT	Högt signalvärde	–	–
Skillerticka	<i>Inonotus cuticularis</i>	VU	–	–	–
Oxtungsvamp	<i>Fistulina hepatica</i>	NT	Högt signalvärde	–	–
Myskmadra	<i>Galium odoratum</i>	–	Högt signalvärde	–	–
Gråbandad trädnagare	<i>Hemicoelus costatus</i>	NT	–	–	–
Bokborre	<i>Ernoporicus fagi</i>	–	(X)	–	–
Svenskt namn saknas	<i>Eucnemis capucina</i>	NT	–	–	–
Svenskt namn saknas	<i>Pseudeuparius sepicola</i>	NT	–	–	–
Grönfink	<i>Chloris chloris</i>	EN	–	–	–
Entita	<i>Poecile palustris</i>	NT	(X)	–	–
Mindre hackspett	<i>Dendrocopos minor</i>	NT	(X)	–	–
Spillkråka	<i>Dryocopus martius</i>	NT	(X)	X	–
Svartvit flugsnappare	<i>Ficedula hypoleuca</i>	NT	–	–	–
Grönsångare	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	NT	–	–	–
Stare	<i>Sturnus vulgaris</i>	VU	–	–	–
Stenknäck	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	–	(X)	–	–

Bilaga 4

Nötväcka	<i>Sitta europaea</i>	–	(X)	–	–
Blåmes	<i>Cyanistes caeruleus</i>	–	(X)	–	–
Trädskrypare	<i>Certhia familiaris</i>	–	(X)	–	–

Rödlistade och EU-listade arter samt signalarter som rapporterats från reservatsområdet under senare år (Rödlistekategorier: CR = akut hotad, EN = starkt hotad, VU = sårbart, NT = nära hotad). Signalarter är indikatorarter som är användbara för att lokalisera och urskilja skogar med höga naturvärden.

Naturförhållanden

Geologi och topografi

Hjalmar Sterns park är ett centralt skogsområde i närheten av Valje. Skogsområdet kan nås via mindre grus- och skogsvägar från flera väderstreck. Södra delen av området höjer sig 25 meter över havet och stigningen fortsätter relativt brant på upp till 40 meter över havet, se bilaga C. Hjalmar Sterns parks högsta punkt är ett urberg överlagrat av kritberggrund. Den norra delen omfattas av Bornholmsorogen berggrund och den södra delen av yngre krita sandsten – Neoproterozoiska – fanerozoiska plattformstäckten. Jordlagren i området varierar beroende på var i området det mäts. Från 0 meter till 20 meters mäktighet längst ner vid foten av naturreservatet.

De två senaste årmiljonerna (kvartär) har präglats av långa istider med kortare mellanliggande värmeperioder. Ett flertal landisar har brutit loss, plockat upp och slipat delar av berggrunden. I området finns stora stenar i terrängen.

Naturreservatets ytjordarter domineras av sandig morän som är mycket blockrik.

Översiktlig vegetationsbeskrivning

Området omfattas till största del av över 100 år gamla bokar och ekar med inslag av tall och lönn. Norra delen av området är klassat som nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsens inventering 2002 med biototyp - ädellövnaturskog 2,5 ha med en sammansättning av 80 procent bok och 20 procent ek samt en liten andel avenbok, lönn och tall.

Skogen har hittills skötts som ”övrig friväxande skog” i kommunen utan syfte på friluftsliv, framkomlighet eller skönhetsvärden som utsikten från högsta punkten. Endast träd liggande över stig som medför risk har åtgärdats. Utifrån äldre och senare tagna bilder, bild 1-3, från utsikten från Klinta kan man se att området slutit sig något sedan 1920-talet fram till nu. På bild 1 från 1920 ser man att området med senvuxen ek, som idag främst finns kvar i kanten upp mot hällmarken och uppe på själva hällmarken, då sträckt sig längre ner i slänten. Efter att dessa ekar fallit av har andra mer högvuxna ädellövträd som bok ersatt ekarna. Uppslaget av lönn och andra lövträdsarter är också mer påtagligt idag än på bilden från 1920.

Bilaga 4



Bild 1. Från högsta punkten 1920-talet, fotograf okänd. Fotot tillhör Sölvesborgs och Listers fornminnesförening.



Bild 2. Från högsta punkten 2014, fotograf Hans Milton



Bild 3. Utsikten 2020 från högsta punkten.



Bild 4. Skogen är glesare på vissa ställen.




Bild 5. Karaktäristisk bild för området med mycket sten, stengärdsgårdar samt en blandning av död ved och levande träd.

Bilaga 4

Bland ekarna och bokarna finns rikligt med trädhåligheter, bohål. Flera gamla träd i området har med tiden fallit och tjänstgör nu som död ved. Träden har på ett naturligt sätt, genom svampangrepp, fåglar m.m., fått en struktur som gynnar olika arter. De gamla träden och död ved har stor betydelse för svampar, insekter och djur. Den utgör även en värdefull länk mellan olika spridningsvägar.



Bild 6. Träd som är svampangripet.



Bild. 7 Spärrgrenig ek med bo- och matplats.



Bild 8. Träd med hålrum och mulm nedtill i stammen.

Inom området finns ett stort antal träd som tjänstgör som föda åt olika arter.

Bilaga 4

Kärlväxter

Både tallört, tandrot, vitsippa, ekorrbär, skogsbingel, liljekonvalj, buskstjärnblomma och myskmadra växer i området vilket ger ett flerskiktat intryck. Områdets kärlväxter är endast sparsamt rapporterade i Artportalen och bör inventeras mer riktat i framtiden.

Buskskiktet är sparsamt med en del föryngringsväxtlighet av lövträd. Området omfattas till stor del av äldre bokträd och ekar men också en mindre del avenbok och lönn. Enstaka tallar finns även. På hållmarken på områdets topp växer senvuxna gamla ekar.

Lav- och svampflora

Då många ädellövträd i området är gamla finns en rik lavflora på dem. Flera hotade arter av lav har identifierats och förutom att de i sig själva är skyddsvärda är de även goda signalarter för områden med generellt höga naturvärden. Bokvårtlav finns på många bok- och avenbokträd. På de senvuxna ekarna på och kring hållmarken finns stiftklotterlav, grå skärelav och gammelekslav. Den rosa lundlaven hittas på lönnträd som står nära reservatsgränsen mot Via Regia. På några mindre ytor på hållmarken finns renlav.

Även svampfloran är rik och tre hotade vedsvampar har hittats (skillerticka, oxtungsvamp och koralltaggsvamp). Bland övriga svampar kan nämnas; stor lökbroskskivling, ametistskivling, blek taggsvamp, rödgul taggsvamp, blekviolett spindling, gytttrad röksvamp, vårtig röksvamp, libbticka, fönskticka, stort haröra, sidenträdskivling, raggskinn, gul rottryffel, panterflugsvamp, porslinsskivling, puckelmusseron, såpmusseron, svart kremla, bokkremla, tuvhätta, rosenkremla, brandrisk, ärggrön knaggskivling, vit hattmurkla, svart hattmurkla, brokspindling, vinkremla, rutsopp, svavelmusseron, björnticka och rosa rättikhätta.

Djurliv

Djurlivet i området är i dagsläget sämre inventerat än till exempel lavar och svampar. Bland däggdjuren kan ekorre och rådjur nämnas.


Insektslivet inventerades speciellt under 2008. Flera hotade och naturvårdsintressanta skalbaggsarter knutna till gamla träd och död ved hittades i området. Bland de funna arterna kan nämnas lundblåoxe, blankknäppare, barksäckspindel, brun vedborre, gulbent vedbock, blåvingad lövsvampbagge, gråbandad trädgnagare, ekbarkborre, ljusfläckig vedsvampbagge, stor vedsvampbagge och bokborre. Ytterligare några hotade insektsarter saknar i nuläget svenska namn. Insekterna drar i sin tur till sig fåglar. Större hackspett, mindre hackspett och spillkråka födosöker regelbundet i området. De två först nämnda har även häckat i området under senare år. Bland övriga fågelarter* som hävdar revir i området kan nämnas gransångare, trädgårdssångare, svarthätta, gärdsmyg, svartvit flugsnappare, rödstjärt, koltrast, taltrast, stare, entita, nötväcka, talgoxe, blåmes, trädkrypare, bofink, grönfink och stenknäck. Även gök hörs stundtals.

*Som signalarter för fåglar används i denna skötselplan de arter som Östergötlands skogsgrupp använder. Deras urval bygger i sin tur på en skrift från WWF, *Övervakningssystem för skogens fåglar – uppföljning av naturvårdsarbetet*. Utifrån 18 utvalda stannfåglar som valts ut som signalarter för barr-, löv- och blandskog används här endast signalarter för löv- och blandskog. För en mer komplett artlista hänvisas till Artportalen.

Bilaga 4

Grönstråk

Området ingår i kommunens beslutade grönstråk för Södra Valjeskogen och Valjeviksstråket som är sammankopplad med Kanehallsstråket som vidare letar sig upp mot Ryssberget.



Figur 3 visar det sammanhängande stråk av grönstruktur som binder ihop värdekärnorna i Valje naturreservat med nyckelbiotoper i Tredenberg. Röd ring visar naturreservatets läge. Ramböll 2009.



Figur 4 visar Länsstyrelsens karta om grön infrastruktur i Sölvesborg, värdestråk och värdekärnor, 2023. Rosa streck visar spridningslänkar. Stråket stämmer bra överens med kommunens utpekade grönstruktur från 2009, se figur ovan.

Bilaga 4

Historiskt om området

I laga skifte från 1839 står området med som *"I linda"* (träda, övergiven åker) och *"I vången stenig backe"*. På den häradsekonomska kartan (Sölvesborg J112-4-11, Årup J12-4-14) från 1915-19, se bilaga D, är området utritat som ett lövskogsområde, symboliseras som ringar i bilagan, (troligen ädellövskog) med ett litet inslag av barrträd, symboliseras som stjärnor i bilagan, (troligen tall). En smal remsa öster om reservatet betecknas som inhägnad (trakt). Möjligtvis är det inhägnade området en åker. På häradskartan ser man en väg sträcka sig genom området, söder om Hjalmar Sterns park, vilket är Via Regia.

Sölvesborgs kommun har 1925 genom gåva, av fröken Amy Rosin, förvärvat skogsområdet som fröken Rosin döpte till Hjalmar Sterns park. Bakgrunden till donationen står att finna i den personliga relationen mellan fröken Amy Rosin och vice konsuln Hjalmar Stern. Hjalmar Stern tyckte om att vistas i området och efter hans bortgång 1920 köpte Amy Rosin området 1925 av greve Karl-Axel Fredrik Trolle-Wachtmeister. Av gåvobrevet framgår det att det var Amy Rosins önskan att området framgent skulle benämnas Hjalmar Sterns park.

Det nämns i brevet att Amy Rosin innan överlåtandet låtit hugga in namnet Hjalmar Sterns park i en sten i området samt låtit göra en inristning till Hjalmar Sterns minne i en berghäll. I själva verket finns det flera stenar i området med symboler/bokstäver och alla är kanske inte ens kända idag. På en sten står det HJALMAR STEN´S PARK, på en står det FRIDLYST. Men flera stenar har bara Hj.S. PARK ristat i sig, ofta med en rund ring runt. Det finns även inristat två namn på en stenhäll, LORD och SPEEDY TIPS, vilka var fröken Rosins hundar.



Bild 9. Minnessten över fröken Rosins hundar.



Bild 10. Inskription HjS

Det fanns en flaggstång i området och Amy Rosin donerade pengar till underhåll av den och minnesstenen. Området var redan 1925 ett gammalt och populärt utflyktsmål för boende i Sölvesborg.

Syftet med gåvan var att förhindra exploatering av området och istället bevara dess skönhet och naturupplevelser, men också att låta invånarna fortsatt använda området som

Bilaga 4

utflyktsort. Detta eftersom området har säregna värden. Till gåvobrevet finns villkor inskrivna.

Villkor:

- Området får inte överlåtas eller intecknas
- Allmänheten ska ha fritt tillträde till området
- Någon byggnad, dansbana eller liknande får inte uppföras inom området
- Sten får inte brytas eller forslas bort
- Träd får inte tas ner
- Offentliga nöjeställningar eller allmänna möten får inte förekomma
- Områdets namn ska vara Hjalmar Sterns park, vilket finns inhugget i en sten inom området. En inristning till Hjalmar Sterns minne finns också på en berghäll.

I samband med att greve Wachtmeister sålde området till fröken Rosin följde rätt till utfartsväg för området, tillgång till badstrand vid Valjeviken jämte gångväg till stranden efter jordägarens anvisning. Köparen tillförsäkrades en avgiftsfri, ständig besittningsrätt till den av henne inhägnade, sydväst om landsvägen Kristianstad – Sölvesborg mark, tillhörande hemmanet Valje nr 1, belägna plats där fröken Rosin låtit anordna pumphus med brunn samt därifrån dragen vattenledning. Med denna rätt följde också rätt att använda till platsen ledande gångväg.

Köpet av fastigheten godkändes av kungen eftersom fröken Rosin var utländsk medborgare (USA).

Naturreservatet ska skötas på ett sätt som gynnar natur- och friluftslivsvärdena enligt ställda krav i gåvobrev från Amy Rosin den 21 oktober 1926. Området ska hållas i skick för att kunna erbjuda allmänheten möjlighet till ett rörligt friluftsliv i ett besöksvärt tätortsnära läge med stora skönhetsvärden, stillhet samt rika natur- och kulturupplevelser.

Det finns 4-5 ingångar till området. En ingång i sydvästra delen och en i norra delen av området, en i områdets nordöstra hörn och 1-2 stigar längs östra kanten varav den ena går in via grannfastigheten Sissebäck 1:2. Vid flera av dessa ingångar finns stenar med inhuggna inskriptioner. Den gamla huvudingången finns sannolikt i områdets sydvästra kant där Berghällvägen möter Via Regia.

Kvarnen på Klinta

”Centralt i området finns en markerad höjdrygg kallad Klinta. Höjdryggen är lämningar efter en äldre men annars idag nästintill mytisk och relativt anonym kvarnanläggning. Med beaktande av lämningarnas karaktär och dokument har det med all säkerhet funnits en väderkvarn av holländsk typ med aggregat för automatisk inställning av vingarna mot vinden. På en sådan ”holländska” var endast hättan med vingar och drivaxel vridbar, medan konstruktionen, som vilade på en bastant grund av gråsten, i övrigt inte kunde rotera. Kvarnen var 1849 försedd med inte mindre än tre par stenar och skulle i förhållande till sin, vid den officiella taxeringen, fastställda kommersiella malningskapacitet erlägga 1 tunna råg och 2 tunnor korn i årlig skatt

Bilaga 4

till kronan. Sannolikt uppfördes kvarnen i slutet av 1830-talet av grosshandlare Nils Holm (1799-1878). N Holm förvärvade även hälften av Sissebäcks gård. Denna gårdshalva i väster inkluderade för övrigt Klintaområdet samt det sommarställe, Sofiehem, som grosshandlaren snart inrättade för sig, sin familj, släkt och vänner. Holm var äldst av de tre bröderna Holm från Karsholm i Österlövs socken i nordöstra Skåne, vilka som borgare i Sölvesborg under 1800-talet spelade en framträdande roll i både stadens expansiva näringsliv och offentliga verksamhet.



Bild 11. Kvarngrunden sedd från utsidan. Foto okänd. Fotot tillhör Sölvesborgs och Listers fornminnesförening.

Kvarnen lades troligtvis ner i mitten av 1850-talet på grund av andra effektivare anläggningars tillkomst. Holm lät så småningom bygga en alldeles ny, modern och större överfallshjulkvarn intill Sissebäck, som ersatte de tidigare vid bäcken befintliga mindre vattenkvarnarna.

Kvarnbacken har tidigare utgjort en integrerad del av Sissebäcks gård. På denna fastighet har på östra sidan av den från Siesjö mot Valjeviken rinnande bäcken, alltsedan medeltiden och ända in i moderns tid, i regel också ett flertal vattendrivna större och mindre skvalt- eller hjulkvarnar varit i drift". (Hans Milton 2013)

Kvarnen på Klinta ligger cirka 40 m över havet

Via Regia, Kungsvägen

Intill Hjalmar Sterns Park finns två historiska vägsträckor som inte omfattar fastigheten för naturreservatet. Vägsträckorna är fornlämningar. Sydsydväst om Hjalmar Sterns park ligger en äldre sträckning för kustlandsvägen (RAÄ-nummer: Sölvesborg 92). Den gamla vägen har en ålderdomlig karaktär, nedskuren i backslänten samt begränsad av stenmurar. Den norra stenmuren ligger i gränsen till naturreservatet. Denna del av vägen kan förutsättas sammanfalla med medeltidens Via Regia, Kungsvägen. Vägsträckningen var allmän landsväg fram till 1880-talet då den ersattes av nuvarande väg söder härom, norr om Valje gård. Numera används denna del av Via Regia för gång- och cykeltrafik.

Parallellt med väg E22, nordost om Hjalmar Sterns Park, sträcker sig en annan äldre väg i form av en fägata (RAÄ-nummer: Sölvesborg 98). Fägatan kallas idag Karl XI:s väg. Benämningen härrör från en fiktiv historisk berättelse, Kungens första kärlek, författad av Per Thomasson 1860. Vid sin vistelse på Trolle-Ljungby 1677 red kungen den här vägen för att besöka den sköna Blenda, dotter till jägmästaren i Valje.

Bilaga 4

Öster om området finns fornlämningar efter bosättningar, stensättningar och en fossil åker. Spår efter utmarker, skogsbete och stenhuggning finns i närliggande område.

Klimatpåverkan

Torka och värmebölja förväntas bli allt vanligare framöver. Enligt SMHI: s scenario ökar antalet dagar med låg markfuktighet från 17 dagar i dagens klimat till 22 dagar den kommande 50-årsperioden (RCP 8,5). Samtidigt fördubblas antalet dagar för årets längsta värmebölja, från 3 dagar till 6 dagar (RCP 8,5). Vegetationsperioden förlängs, både dess start- och slutdatum. En förlängd vegetationsperiod kan också vara positivt. Gamla träd får en bättre tillväxt och kan klara insekts- och svampsjukdomar bättre. Idag är vegetationsperioden i området 250 dagar men i ett framtida klimat beräknas den till 275 dagar (RCP 8,5).

Källförteckning

Litteratur

Kornfält, K-A & Bergström, J. 1983. Beskrivning till berggrundskartan Karlshamn NV. Sveriges Geologiska Undersökning, Uppsala.
Gåvobrev från Amy Rosin

Internetkällor

Webbtidningen Sölvesborg och Lister, <https://solvesborgochlister.se/klinta.pdf>
Lantmäteriet 2010b. Historiska kartor. Rikets allmänna kartverksarkiv.
Häradsekonomiska kartan, 1915 19, Jämshög J112 4 6, <https://minkarta.lantmateriet.se/>
Artpotalen 2021
<https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/>

Muntliga och skriftliga kontakter

Nordahl Ingegerd, reservatshandläggare, Länsstyrelsen i Blekinge - medförfattare
Engzell Jonas, kommunekolog Miljöförbundet Blekinge väst – inventerare och medförfattare
Milton Hans, historiker och författare

Planerad markanvändning och skötsel

Övergripande mål för skötseln

Sölvesborgs kommun har genom åren skött området som skog det vill säga med försiktig gallring utifrån kommunens skogsbruksplan. Den försiktiga gallringen görs utifrån att området hyser många gamla hålträd. Skogen sköts med målet att bevara och vidareutveckla befintliga ädellövnaturvärden utan påtaglig inverkan från så kallad tysklönn och gran.

Skogen ges möjlighet att bibehålla och vidareutveckla flerskiktade skogar med varierad åldersstruktur, ett stort inslag av gamla grova eller senvuxna ädellövträd och tallar, samt en rik mångformighet av död ved. Området ska generellt vara en gynnsam livsmiljö för dess arter av växter, insekter, kryptogamer och andra organismer med krav på lång hävdkontinuitet. Riktade naturvårdande skötselåtgärder görs vid behov.

Parkering, markerade leder och information om området ska vara väl genomtänkta så att de skapar goda förutsättningar för en långsiktig samexistens mellan friluftsliv och biologisk mångfald.

Generella riktlinjer

Naturreservatets omfattar ett skötselområde, se bilaga E, och ska utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik och genom påverkan av naturliga störningar. Vid skötselåtgärder ska värdefulla element för växt- och djurlivet sparas såsom grova träd, senvuxna träd, hålträd, boträd, stående död ved och döende träd, vindfällen och lågor. Trängda vidkroniga träd, som tidigare vuxit mer öppet, bör frihuggas. Gran ska ha en ytterst tillbakadragen roll i reservatet och granföryngring röjas bort kontinuerligt.

Återkommande röjning av tysklönn ska göras, med cirka 5 års mellanrum, inom hela skötselområdet. Manuell uppräckning av små plantor kan vara en lämplig kompletterande metod. Främmande arter, utöver tysklönn, bekämpas med vedertagna metoder vid behov.

Fällda lövträd och tallar samt röjningsrester efter dessa lämnas i första hand inom skötselområdet. Lågor av kvarlämnade fällda lövträd och tallar bör i största möjliga mån vara två meter eller längre. Klenved samlas i högar på lämpliga platser. Vid större mängder, som kan hota naturreservatets värden, avlägsnas de från reservatet.

Död ved lämnas orörd där den står eller faller, om det inte hotar befintliga naturvärden, eller medför hinder eller allvarig olägenhet för allmänheten, kulturmiljövärden eller naturreservatets syften i övrigt.

Alla skötselåtgärder inom naturreservatet, till exempel nedtagande och uttransport av träd, ska utföras vid sådan tid och på sådant sätt att skador på mark, vedinsekters fortplantning samt växt- och djurliv i övrigt minimeras.

Om det av naturvårdsskäl behöver planteras in organismer i naturreservatet ska lokalt genmaterial i första hand användas. Genmaterial av främmande härkomst får endast användas om det är av stor vikt ur naturvårdessynpunkt att återinplantering sker och det inte finns möjlighet att producera lokalt genmaterial.

Bilaga 4

Kulturhistoriska lämningar såsom övriga kulturhistoriska lämningar med stenmurar ska bevaras och om möjligt åskådliggöras. Detta sker praktiskt genom att de hålls fria från uppväxande sly och buskar samt synliggörs från stigar. Stenar som fallit ner från stenmurar läggs tillbaka. Ny sten får inte läggas på stenmurar, om det inte görs i syfte att restaurera objektet. Murens ursprungliga karaktär får inte ändras.

Stigar ska vara framkomliga och trädskiktet intill dessa ska ses över regelbundet. Döda eller döende träd tas åt sidan om de kan utgöra fara för allmänheten. Träd som fallit eller hotar att falla ned över stigar får fällas, kapas, flyttas och lämnas kvar på lämplig plats inom naturreservatet. Kan fara undanröjas genom att träden beskärs eller toppkapas, ska de inte avverkas.

Inventering av eventuell förekomst av invasiva arter ska göras inom hela naturreservatet och åtgärdsplan upprättas för hantering av dessa vid behov. Skulle invasiva eller andra för regionen främmande arter, sjukdomar eller angrepp på växt- och djurliv bli ett problem inom naturreservatet ska detta hanteras och bekämpas på lämpligt sätt utifrån rådande kunskapsläge och erfarenhet. Åtgärderna får inte hota naturreservatets bevarandesyften.

Den hotade arten rosa lundlav har tidigare noterats på enstaka träd i kanten längs med Via Regia. Arten behöver eftersökas mer noggrant i området och både befintliga träd och lämpliga framtida ersättningsträd behöver fastställas innan man tar fram röjningsförslag för att återställa utsikten från Klinta.

Fladdermöss bör inventeras inom området eftersom många gamla hålträd finns.

Hot och negativ påverkan

Oreglerat nyttjande av området i friluftslivssyften såsom cykling inom området, vilket medför slitage på marken samt stör syftet med att området ska vara en plats för lugn och naturupplevelser.

För kraftig gallring och upprepning av gamla träd i området kan riskera värdefulla naturvärden och dess framtida utveckling i området. Skogliga åtgärder som leder till fragmentering av intilliggande områden kan medföra att sammanhängande gröna spridningskorridorer av betydelse försvinner. Gröna korridorer är viktiga för att vissa populationer ska överleva. Bortplockning av grov död ved, inträngande av gran eller invasiva arter utgör ett hot i området.

Felaktig lagring av färsk lövved i närheten av reservatet kan riskera att utarma reservatets insektsfauna. Lövveden attraherar vedinsekter från långa avstånd och flisas den eller forslas bort förstörs fortplantningsbiotopen. Övertäckning med fångstved ovanpå kan vara en fungerande metod om virke behöver lagras i närheten av reservatet. Fångstveden lämnas sedan på plats eller i reservatet efter godkännande.

Klimatförändringar som påverkar att ädellövträd drabbas av sjukdom samt ökad igenväxning är negativt för arter i området.

All form av exploatering eller utsläpp som påverkar bevarandevärden samt begränsar friluftslivet är ett hot.

Mål och åtgärder för skötselområdet

Bevarandemål

Arealen av näringsrik bokskog (9110) och näringsfattig ekskog (9190) ska vara minst 4 hektar. Småskaliga naturliga processer, som till exempel trädens föryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallna träd och luckbildning ska påverka dynamik och struktur. Trädsiktet ska i ekskogen domineras av ek med inslag av tall, samt triviala lövträd. Bok ska utgöra ett dominerande inslag i bokskogen, med inslag av avenbok, ek och lönn. Det ska finnas föryngring av nya träd som efterträdare av ek respektive bok, tall och andra förekommande ädellövträd. Trädsiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Gran och tysklönn ska inte förekomma, möjligen enstaka inslag.

Det ska finnas rikligt med död ved i olika former inklusive levande träd med döda trädeldar tämligen allmänt och gamla träd med grov bark, skador, håligheter, mulm eller döda delar. Det ska finnas gamla träd såsom senvuxen ek och äldre bok och tall. Solexponerade, varma och vindskyddade miljöer och strukturer ska förekomma genom en mosaik mellan täta respektive öppna och glest beskogade delar i ekskogen. Gran, inväxande träd, buskar och sly ska inte tillåtas ta överhanden eller skada biologiskt gamla och värdefulla träd i området. I fältsiktet förekommer buskstjärnblomma, ekorrhår, liljekonvalj, myskmadra och lavar såsom guldlockmossa, bokvårtlav, rosa lundlav, stiftklotterlav, rostfläck, grå skärelav och gammelekslav. På död ved ska växa skillerticka, oxtungsvamp och koralltaggvamp.

Inom området kan man se och höra de nära hotade arterna mindre hackspett, spillkråka, svartvit flugsnappare och grönsångare. Även de vanligare arterna gröngöling, nötväcka, blåmes, trädkräpar, stare och stenknäck finns i området.

Skötselåtgärder

- Skötselområdet utvecklas i huvudsak genom naturlig dynamik och genom påverkan av naturliga störningar. Död ved lämnas där den står eller faller, om den inte utgör fara eller skapar allvarlig olägenhet för allmänheten, naturreservatets nyttjanderättshavare eller angränsande fastigheter/tomter. Träden/veden får då kapas i mindre delar, om det behövs, och flyttas till annan lämplig plats inom naturreservatet.
- Punktinsatser samt försiktig utglesning och röjning i träd- och busksikt får göras för att uppnå bevarandemålen.
- Kontinuerlig röjning av granföryngring och återkommande röjning av tysklönn.
- Andelen död ved i form av hålträd, högstubbar, lågor och grenar i olika dimensioner och nedbrytningsstadier ska bevaras.
- Kulturhistoriska lämningar, som exempel kvarngrunden och stenmurar hålls fria från igenväxningsvegetation. Stenar med inskription ska hållas fria från växtlighet samt texten ska underhållas med svart färg.

Friluftsliv och turism

Det finns 4-5 ingångar till området, en i norr vid Berghällavägens slut, en i områdets nordöstra hörn och 1-2 stigar längs östra kanten av området. Vid flera av dessa ingångar finns det stenar med inhuggna inskriptioner. Den gamla huvudingången torde vara stigen vid

Bilaga 4

Berghällavägen som möter Via Regia i områdets sydvästra kant. Dessa stigar som löper in till området med markerade stenar behöver underhållas och markeras ut då de kan anses utgöra områdets ursprungliga stigar.

Det finns en informationsskylt om området i anslutning till en informell parkeringsyta vid korsningen Berghällavägen och Via Regia. Parkeringsyta och skylt finns utanför naturreservatet behöver märkas ut och ses över.

Tillgängligheten – inom området finns stigar för vandring, dock inte tillgänglighetsanpassade. Området är relativt kuperat och därför svårt att anpassa för funktionsvariationer.

Attraktiva målpunkter – utsikten i området är känd och flertal besökare i området tar sig upp till utsiktspunkten för en stilla paus.

Stigsystem – Över tid har det skapats ett antal stigsystem inom området, som är begränsat i sin omfattning.

Vindskydd – inom området finns ett mindre vindskydd med grillplats. Vindskyddet är i dålig kondition och kommer att tas bort. Grillplatsen kommer att tas bort och grillning är ej tillåten inom reservatet.

Lämplighet för olika aktiviteter – området är begränsat i sin omfattning men människor med olika behov kan röra sig i området för rekreation, kortare vandringsturer, lugn och stillhet.

Förutsättningar för naturupplevelser – skogen hyser ett stort antal gamla spärrgreniga träd och hålträd som är vackra och pryder sin plats. Kulturlämningar och stenblock tillför området storhet, mystik och charm.

Etablerad friluftsverksamhet – någon etablerad friluftsverksamhet finns inte och är inte tänkt att finnas då området har restriktioner i form av villkor i ett gåvobrev.

Tålighet för slitage – cykling har förekommit i området vilket medför stort slitaget på markvegetation och stenar. Syftet är att cykling inte ska få förekomma i området eftersom man idag ser det omfattande slitaget.

Besöksfrekvens – området är centralt beläget och besökare kommer ofta till fots eller med cykel.

Området omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap 6§. I skogen finns gott om stigar och marken är kuperad. Att vistas i ädellövs skogen och den varierande naturmiljön kan vara förebyggande för psykisk och fysisk ohälsa. Ädellövs skogens träd och växtlighet skapar avskärmning som gör att buller inte upplevs lika påtagligt trots områdets centrala läge.

Utmärkning av reservatsgräns

Utmärkning av reservatets gräns ska utföras av naturvårdsförvaltaren enligt svensk standard SIS 031522 och enligt Naturvårdsverkets anvisningar.

Bilaga 4

Bränder och brandbekämpning

Vid uppkomst av spontan brand inom naturreservatet

Brand anses i huvudsak vara negativt för de befintliga naturvärdena i naturreservatet Hjalmar Sterns park. Spontana bränder i reservatet släcks enligt gällande lagar. Räddningstjänstens ansvarar för släckningsarbetet.

Släckningen bör ske med så stor försiktighet som är möjligt utifrån rådande omständigheter. För att undvika skador på naturvärden (till exempel grova ädellövträd och känslig fauna) och om möjligt ta tillvara brandens positiva effekter kontaktas reservatsförvaltaren och kommunekologen i så tidigt skede som möjligt för samråd.

Eftersläckning

När branden anses vara släckt eller utan uppenbar risk att sprida sig överlämnas ansvaret för eftersläckning och bevakning till fastighetsägaren. Eftersläckning bör i största möjliga mån ske på sätt så att naturvärden gynnas och inte skadas, och fastighetsägaren bör samråda med kommunekologen

Åtgärd efter brand

Framtida skötselåtgärder utreds för varje enskilt område som påverkats av branden. Vid behov ändras skötselplanen genom beslut av kommunen.

Jakt

Inom naturreservatet är all jakt förbjuden, med undantag för jakt på skadat djur som behöver avlivas av djurskyddsskäl. Reservatsförvaltaren ska dock informeras, senast dagen efter. Skyddsjakt på mink och andra invasiva främmande arter är tillåtet efter särskild dispens (som prövar metod, tidpunkt mm). Övrig jakt kräver dispens.

Tillsyn, dokumentation och uppföljning

Tillsyn över föreskrifterna

Miljöförbundet Blekinge väst ansvarar för tillsyn av föreskrifterna.

Uppföljning och bevarandemål

Uppföljning kommer att ske enligt gällande riktlinjer från Naturvårdsverket.

Dokumentation och skötselåtgärder

Ansvarig förvaltare dokumenterar utförda skötselåtgärder.

Bilaga 4

Kostnader och finansiering

Naturvårdsförvaltaren, Sölvesborgs kommun, bekostar åtgärder enligt skötselplanen.

Tabell 3. Planerade skötselåtgärder

Skötselåtgärd	Var	Vem	Prioritet	När/frekvens
Gränsmarkering	Berörda reservatsgränser	Naturvårdsförvaltaren	1	5 månader efter att gränsmätningen är klar
Gallring	Invasiva arter	Naturvårdsförvaltaren	1	Vid upptäckt och störning av invasiva arter. Enligt skötselplan
Röjning	Frihuggning samt hålla efter tysklönn och granföryngring	Naturvårdsförvaltaren	1	När behov uppstår, enligt skötselplan
Informationstavlor	Sätts upp vid två ingångar till området	Naturvårdsförvaltaren	1	Inom 5 månader efter beslut
Hänvisningsskylt	Vid länsväg 524	Naturvårdsförvaltaren		6 månader efter beslut
Underhålla stigar	Naturliga stigar	Naturvårdsförvaltaren	1	När behov uppstår
Dokumentation av skötselåtgärder	Hela naturreservatet	Naturvårdsförvaltaren	1	Efter utförda åtgärder
Uppföljning av bevarandemål	Hela naturreservatet	Naturvårdsförvaltaren	1	Enligt särskilt fastställd uppföljningsplan
Stenmurar	Befintliga murar	Naturvårdsförvaltaren	2	När behov uppstår vid ex igenväxning av träd samt enligt skötselplan
Stenar med inskription	Stenar med ursprunglig inskription, inom området och vid ingångarna till området	Naturvårdsförvaltaren		Vid slitage när namnen inte längre syns
Kulturlämningar	Befintliga lämningar inom reservatet	Naturvårdsförvaltaren	1	I möjligaste mån åskådliggöras
Parkering	Utanför reservatets södra del	Naturvårdsförvaltaren	2	Plats för 2-3 bilar

¹Prioritet 1 till 3, varav 1 är högst.

²Angiven tid är en riktlinje/rekommendation, men är slutgiltigt avhängig tillgängliga resurser

Bilaga 4

Bilaga 4

Naturreservatet Hjalmar Sterns park i Sölvesborgs kommun har bildats i syfte att bevara biologisk mångfald, att bevara och vidareutveckla vårda och bitvis återställa värdefulla naturmiljöer samt att tillgodose behovet av tätortsnära område för friluftsliv och naturupplevelse.

Bildandet av naturreservatet Hjalmar Sterns park bidrar till att uppfylla miljömålen *Levande skogar*, *God bebyggd miljö* och *Ett rikt växt- och djurliv*. Naturreservatet bidrar även till att uppfylla friluftsmålen *Skyddade områden som resurs för friluftslivet*, *Friluftsliv för god folkhälsa*, *Tillgänglig natur för alla* och *Tillgång till natur för friluftsliv*. Naturreservatet stärker den gröna infrastrukturen, främst med avseende på ädellövskogar samtidigt som ett flertal ekosystemtjänster gynnas.


Skötselplanen innehåller syftet med reservatet, en beskrivning av naturförhållanden och markhistoria samt mål och behov för skötselåtgärder för området.





Bild 12. Utsiktsplats vid områdets höjdrygg.

Nyckelbiotoper och skyddade områden

Bilaga A







Naturreseptatets gräns

0 50 100 150 [m]

SKALA 1:1 500 (A4L)


Bilaga E

Skötselområde för naturreservatet

På grund av områdets ringa storlek samt likartad natur har naturreservatet Hjalmar Sterns park inte delats in i skötselområden. Vid skötselåtgärd ska värdefulla element för växt- och djurliv sparas såsom grova träd och deras efterträdare, senvuxna träd, hålträd, boträd, blommande buskar, stående döda och döende träd samt vindfällen och lågor. Tysklönn och gran ska ha en ytterst tillbakadragen roll i reservatet och föryngring av dessa röjs bort, likaså andra inslag av främmande gräs- eller buskarter.



Naturreservat Hjalmar Sterns park reservatsgräns markerad med orange linje. I mitten finns en hällmark. Närmast hällmarken omfattas träden till största del av senvuxen ek och längs sluttningarna finns en stor andel bok.



Skogsstyrelsens karta visar täckningsgraden av träd inom området. Tunna ljusblå streck är diken som passerar runt området.



Kommunfullmäktige

KF § 56 Dnr 2022/249

Revisionsberättelse avseende år 2022 samt beviljande av ansvarsfrihet; Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund

BESLUT

Sölvesborgs kommun beviljar för sin del ansvarsfrihet för Sölvesborg Bromölla Kommunalförbunds direktion samt de enskilda förtroendevalda avseende räkenskapsåret 2022.

På grund av jäv deltog inte Louise Erixon SD och Roine Olsson S i handläggningen av ärendet.

Ärendet i korthet

Revisorerna överlämnar revisionsberättelse avseende granskning av Sölvesborg Bromölla Kommunalförbunds verksamhet 2022.

Bakgrund

Enligt kommunallagen 9 kap 13 § ska beträffande kommunalförbund medlemskommunernas fullmäktige var för sig pröva ansvarsfrågan och besluta om ansvarsfrihet.

Revisorerna tillstyrker förbundsdirektionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för år 2022.

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse för år 2022, Direktionen i Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund.

Granskning av årsredovisning 2022, Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund.

Granskning av god ekonomisk hushållning 2022, Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund.

Grundläggande granskning Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund.



Kommunfullmäktige

Exp.

Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund direktionen

Bromölla kommun

Revisorerna i Sölvesborgs kommun

Revisorerna i Sölvesborg Bromölla
Kommunalförbund

2023-03-23

Till
Fullmäktige i Sölvesborgs kommun,
organisationsnummer 212000-0852.
Fullmäktige i Bromölla kommun,
organisationsnummer 212000-0894.

Revisionsberättelse för år 2022

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet av dess direktion. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordning och revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som vi anser tillräcklig för att ge grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi har i prioriteringar av granskningsinsatser, utgått från en bedömning av risk och väsentlighet och omsatt detta i en revisionsplan för året.

Våra granskningsinsatser har riktats mot följande områden:

- Grundläggande granskning 2022: översiktlig granskning av direktionen

Vi bedömer att direktionen delvis bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Vår granskning visar att målen för verksamheten enbart delvis nås och att det saknas tillräcklig uppföljning i årsredovisningen.

Vi bedömer att direktionen delvis har bedrivit verksamheten från ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande sätt. Förbundet redovisar ett underskott för år 2022 om -3 917 tkr.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll inom granskade områden har varit delvis tillräcklig. Vår granskning visar att vissa brister noterats såsom att t.ex. koppla indikatorer och mätvärden till beslutade verksamhetsmål.


Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt med det finansiella mål och delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen uppställt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige godkänner kommunalförbundets årsredovisning för 2022.

Sölvesborg och Bromölla
2023-03-23


Joachim Bengtsson
Bengt Johnsson

Bilagor

Till revisionsberättelsen hör bilagorna

- Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2022 (nr 1)
- Revisionsrapport granskning av god ekonomisk hushållning 2022 (nr 2)
- Grundläggande granskning Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund 2022 (nr 3)



Kommunfullmäktige

KF § 57 Dnr 2022/240

Revisionsberättelse avseende år 2022 samt beviljande av ansvarsfrihet; Cura Individutveckling

BESLUT

Sölvesborgs kommun beviljar för sin del ansvarsfrihet för Cura Individutvecklings direktion samt de enskilda förtroendevalda avseende räkenskapsåret 2022.

På grund av jäv deltog inte Niklas Joelsson M i handläggningen av ärendet.

Ärendet i korthet

Revisorerna överlämnar revisionsberättelse avseende granskning av Cura Individutvecklings verksamhet 2022. Till revisionsberättelsen har fogats revisionsrapport över granskning av årsredovisningen. Se bilaga.

Revisorerna tillstyrker förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för år 2022.

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns.

Bakgrund

Enligt kommunallagen 9 kap 13 § ska beträffande kommunalförbund medlemskommunernas fullmäktige var för sig pröva ansvarsfrågan och besluta om ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Bilagor:

Revisionsberättelse

Granskning

Årsredovisning

Exp.

Cura Individutveckling direktion
Karlshamns kommun
Olofströms kommun
Revisorerna i Sölvesborgs kommun

Revisorerna i Kommunsamverkan Cura IndividutvecklingKommunsamverkan
Cura Individutveckling

2023 -03- 31

Diarienummer

Till kommunfullmäktige i medlemskommunerna**För kännedom till direktionen i
Kommunsamverkan Cura Individutveckling****Revisionsberättelse för år 2022**

Vi har i enlighet med Kommunallagen översiktligt granskat Kommunsamverkan Cura Individutvecklings verksamhet 2022 och årsredovisning per 2022-12-31. Syftet har varit att bedöma om de finansiella målen uppnåtts och om verksamheten bedrivits inom av direktionen uppsatta mål. Bedömningen är baserad på en begränsad granskning av årsredovisningen, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

Med utgångspunkt från den översiktliga granskningen görs följande bedömningar:

- Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
- Vi bedömer att räkenskaperna, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av resultatet och ställningen per 2022-12-31.
- Med ett överskott för perioden om 4 814 tkr uppnås balanskravet per 2022-12-31.
- Det tidigare finansiella målet Alla Curas verksamheter ska bära sina egna kostnader har tagits bort (beslut om nytt måldokument 2022–2024 togs i november 2021). Revisionen noterar att ett antal verksamheter fortfarande dras med underskott.
- Gällande förbundets verksamhetsmässiga mål uppnås fem av sju mål per 2022-12-31.

De nya mål som direktionen tog beslut om för 2022-2024 har i år utvärderats för första gången. Det ekonomiska målet är uppnått då Cura har ett positivt utfall om 4 814 tkr för 2022. Vidare har Cura fyra nya arbetsmiljömål, samtliga har uppfyllts förutom målet att sjukfrånvaron ska minska (ökat från 7,56 % till 8,5 %). Slutligen har Cura tre kvalitetsmål där två av tre uppfyllts (0,9 % av budgeterade personalkostnader har använts till kompetensfrämjande åtgärder medan målet anger 1,3 %).

Vi har under året gett EY i uppdrag att genomföra en granskning med syfte att bedöma om direktionen har en tillräcklig kontroll och uppföljning avseende arbetsmiljöarbetet. Resultatet av denna granskning framgår av *Granskningsrapport av Curas systematiska arbetsmiljöarbete*.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar direktionen ansvarsfrihet. Vi tillstyrker vidare att Kommunsamverkan Cura Individutvecklings årsredovisning godkänns.

Vi återoppar bifogad *Revisionsrapport 2022* och *Granskningsrapport av Curas systematiska arbetsmiljöarbete (2022-12-16)* för vår bedömning.


Karlshamn den 10 / 3 2023

Revisorerna i Kommunsamverkan Cura Individutveckling

Vid fyllnadsval i Olofström den 14 februari 2022 valdes Jan Jonsson in som ny revisor från Olofström. Noteras att Jan inte varit delaktig i nämnda granskning eller aktuella utlåtande.



Thomas Håkansson
ordförande



Mats Svensson



Ulf Danielsson



Thomas Nilsson

Jan Jonsson (frånvarande)



Kommunfullmäktige

KF § 58 Dnr 2022/246

Revisionsberättelse avseende år 2022 samt beviljande av ansvarsfrihet; Miljöförbundet Blekinge Väst

BESLUT

Sölvesborgs kommun beviljar för sin del ansvarsfrihet för Miljöförbundet Blekinge Västs direction samt de enskilda förtroendevalda avseende räkenskapsåret 2022.

På grund av jäv deltog inte Bengt-Åke Karlsson M och Jörgen Larsson S i handläggningen av ärendet.

Ärendet i korthet

Revisorerna överlämnar revisionsberättelse avseende granskning av Miljöförbundet Blekinge Västs verksamhet 2022. Till revisionsberättelsen har fogats revisionsrapport över granskning av årsredovisningen. Se bilaga.

Enligt kommunallagen 9 kap 13 § ska beträffande kommunalförbund medlemskommunernas fullmäktige var för sig pröva ansvarsfrågan och besluta om ansvarsfrihet.

Revisorerna tillstyrker förbundsdirectionen beviljas ansvarsfrihet för år 2022.

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns.

Beslutsunderlag

Bilagor:

Revisionsrapport

Granskning av årsredovisningen 2022

Årsredovisning för verksamhetsåret 2022

Exp.

Miljöförbundet Blekinge Väst

Karlshamns kommun

Olofströms kommun

Revisorerna i Sölvesborgs kommun

Revisionsberättelse

för Miljöförbundet Blekinge Väst

Revisorerna i Miljöförbundet Blekinge Väst

2023-03-17

Till Fullmäktige i Karlshamn, Sölvesborg och Olofström

Revisionsberättelse för år 2022

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet av dess direktion. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och förbundsordningen. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som vi anser tillräcklig för att ge grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att direktionen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och delvis med de verksamhetsmål som direktionen uppställt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunalförbundets årsredovisning för 2022.

Den dag som framgår av våra signaturer

James Sandstedt		Jörgen Kronsell			Esti Besedes

Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör bilagorna

- Granskning av årsredovisningen 2022

Deltagare

MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST 222000-1644 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: JAMES SANDSTEDT

James Sandstedt

2023-03-18 13:26:45 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: JÖRGEN KRONSELL

Jörgen Kronsell

2023-03-17 13:38:06 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Estika Besedes

Esti Besedes

2023-03-17 13:38:41 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post



Kommunfullmäktige

KF § 59 Dnr 2023/71

Reviderade verksamhetsområden för spillvatten och vatten på Hanö

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner revidering av verksamhetsområden för spillvatten och vatten på Hanö.

Ärendet i korthet

Godkännande av revidering av verksamhetsområden för spillvatten och vatten på Hanö.

Bakgrund

Reviderade verksamhetsområden för spillvatten och vatten på Hanö

Det allmänna spill- och dricksvattennätet på Hanö har setts över och reviderats, och vi har med anledning av detta tagit fram förslag till nya verksamhetsområden bestående av en planöversikt och ett fastighetsregister över ingående fastigheter.

Förslaget innebär att verksamhetsområdesgränsen läggs så den följer naturliga gränser så som tomt- och fastighetsgränser där detta är möjligt. Detta för att undvika att endast delar av vissa fastigheter/tomter ligger innanför, som idag förekommer på vissa ställen.

Detta förslag följer beslut i KF 15/12 2008 KF § 145 Dnr 473/2008.

Beslutsunderlag

Sölvesborgs Energi och Vatten AB, VD Roger Mattssons skrivelse 2023-03-10.

Bilagor:

- 1) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för spillvatten på Hanö, inkl. fastighetsregister
- 2) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för vatten på Hanö, inkl. fastighetsregister

KSAU § 62/2023.

KS § 88/2023.



Kommunfullmäktige

Exp.

Sölvesborgs Energi och Vatten AB, VD Roger Mattsson

Reviderade verksamhetsområden för spillvatten och vatten på Hanö

Det allmänna spill- och dricksvattennätet på Hanö har setts över och reviderats, och vi har med anledning av detta tagit fram förslag till nya verksamhetsområden bestående av en planöversikt och ett fastighetsregister över ingående fastigheter.

Förslaget innebär att verksamhetsområdesgränsen läggs så den följer naturliga gränser så som tomt- och fastighetsgränser där detta är möjligt. Detta för att undvika att endast delar av vissa fastigheter/tomter ligger innanför, som idag förekommer på vissa ställen.

Detta förslag följer beslut i KF 15/12 2008 KF §145 Dnr 473/2008.

Bilagor:

- 1) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för spillvatten på Hanö, inkl. fastighetsregister
- 2) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för vatten på Hanö, inkl. fastighetsregister

Med vänlig hälsning

Sölvesborgs Energi och Vatten AB

VD, Roger Mattsson

Hanö VO Spillvatten

Fastighetsbeteckning

HANÖ 1:100	HANÖ 1:42	HANÖ 1:91
HANÖ 1:101	HANÖ 1:43	HANÖ 1:92
HANÖ 1:103	HANÖ 1:44	HANÖ 1:93
HANÖ 1:104	HANÖ 1:45	
HANÖ 1:105	HANÖ 1:47	
HANÖ 1:106	HANÖ 1:48	
HANÖ 1:107	HANÖ 1:49	
HANÖ 1:108	HANÖ 1:50	
HANÖ 1:11	HANÖ 1:51	
HANÖ 1:111	HANÖ 1:52	
HANÖ 1:112	HANÖ 1:53	
HANÖ 1:113	HANÖ 1:54	
HANÖ 1:114	HANÖ 1:55	
HANÖ 1:115	HANÖ 1:56	
HANÖ 1:116	HANÖ 1:57	
HANÖ 1:117	HANÖ 1:58	
HANÖ 1:118	HANÖ 1:60	
HANÖ 1:119	HANÖ 1:61	
HANÖ 1:120	HANÖ 1:62	
HANÖ 1:122	HANÖ 1:63	
HANÖ 1:14	HANÖ 1:64	
HANÖ 1:15	HANÖ 1:65	
HANÖ 1:16	HANÖ 1:66	
HANÖ 1:17	HANÖ 1:68	
HANÖ 1:18	HANÖ 1:69	
HANÖ 1:19	HANÖ 1:70	
HANÖ 1:20	HANÖ 1:71	
HANÖ 1:21	HANÖ 1:72	
HANÖ 1:22	HANÖ 1:73	
HANÖ 1:23	HANÖ 1:74	
HANÖ 1:24	HANÖ 1:75	
HANÖ 1:25	HANÖ 1:76>3	
HANÖ 1:26	HANÖ 1:77	
HANÖ 1:27	HANÖ 1:78	
HANÖ 1:28	HANÖ 1:79	
HANÖ 1:29	HANÖ 1:80	
HANÖ 1:30	HANÖ 1:81	
HANÖ 1:32	HANÖ 1:82	
HANÖ 1:33	HANÖ 1:83	
HANÖ 1:34	HANÖ 1:84	
HANÖ 1:35	HANÖ 1:84	
HANÖ 1:36	HANÖ 1:85	
HANÖ 1:37	HANÖ 1:86	
HANÖ 1:38	HANÖ 1:87	
HANÖ 1:39	HANÖ 1:88	
HANÖ 1:40	HANÖ 1:89	
HANÖ 1:41	HANÖ 1:90	

HANÖ 1:94

HANÖ 1:95

HANÖ 1:95


HANÖ 1:96

HANÖ 1:97

HANÖ 1:98

HANÖ 1:99

Förslag på nytt verksamhetsområde vatten på Hanö



Hanö VO Vatten

Fastighetsbeteckning

HANÖ 1:100	HANÖ 1:42	HANÖ 1:91
HANÖ 1:101	HANÖ 1:43	HANÖ 1:92
HANÖ 1:103	HANÖ 1:44	HANÖ 1:93
HANÖ 1:104	HANÖ 1:45	
HANÖ 1:105	HANÖ 1:47	
HANÖ 1:106	HANÖ 1:48	
HANÖ 1:107	HANÖ 1:49	
HANÖ 1:108	HANÖ 1:50	
HANÖ 1:11	HANÖ 1:51	
HANÖ 1:111	HANÖ 1:52	
HANÖ 1:112	HANÖ 1:53	
HANÖ 1:113	HANÖ 1:54	
HANÖ 1:114	HANÖ 1:55	
HANÖ 1:115	HANÖ 1:56	
HANÖ 1:116	HANÖ 1:57	
HANÖ 1:117	HANÖ 1:58	
HANÖ 1:118	HANÖ 1:60	
HANÖ 1:119	HANÖ 1:61	
HANÖ 1:120	HANÖ 1:62	
HANÖ 1:122	HANÖ 1:63	
HANÖ 1:14	HANÖ 1:64	
HANÖ 1:15	HANÖ 1:65	
HANÖ 1:16	HANÖ 1:66	
HANÖ 1:17	HANÖ 1:68	
HANÖ 1:18	HANÖ 1:69	
HANÖ 1:19	HANÖ 1:70	
HANÖ 1:20	HANÖ 1:71	
HANÖ 1:21	HANÖ 1:72	
HANÖ 1:22	HANÖ 1:73	
HANÖ 1:23	HANÖ 1:74	
HANÖ 1:24	HANÖ 1:75	
HANÖ 1:25	HANÖ 1:76>3	
HANÖ 1:26	HANÖ 1:77	
HANÖ 1:27	HANÖ 1:78	
HANÖ 1:28	HANÖ 1:79	
HANÖ 1:29	HANÖ 1:80	
HANÖ 1:30	HANÖ 1:81	
HANÖ 1:32	HANÖ 1:82	
HANÖ 1:33	HANÖ 1:83	
HANÖ 1:34	HANÖ 1:84	
HANÖ 1:35	HANÖ 1:84	
HANÖ 1:36	HANÖ 1:85	
HANÖ 1:37	HANÖ 1:86	
HANÖ 1:38	HANÖ 1:87	
HANÖ 1:39	HANÖ 1:88	
HANÖ 1:40	HANÖ 1:89	
HANÖ 1:41	HANÖ 1:90	

HANÖ 1:94

HANÖ 1:95

HANÖ 1:95

HANÖ 1:96

HANÖ 1:97

HANÖ 1:98

HANÖ 1:99



Kommunfullmäktige

KF § 60 Dnr 2023/72

Införande av nya verksamhetsområden för spillvatten och vatten i Mjällby

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner införandet av nya verksamhetsområden för
spillvatten och vatten i Mjällby.

Ärendet i korthet

Godkännande av införandet av nya verksamhetsområden för spillvatten och
vatten i Mjällby.

Bakgrund

Ny utbyggnad av det allmänna spill- och dricksvattennätet är klart i Mjällby,
och nu återstår bildande av nya verksamhetsområden här. Sölvesborg
Energi har med anledning av detta tagit fram förslag till nya
verksamhetsområden bestående av en planöversikt och ett
fastighetsregister över ingående fastigheter.

Förslaget innebär att verksamhetsområdesgränsen läggs så den följer
naturliga gränser så som tomt- och fastighetsgränser där detta är möjligt.
Detta för att undvika att endast delar av vissa fastigheter/tomter ligger
innanför, som idag förekommer på vissa ställen.

Detta förslag följer beslut i KF 15/12 2008 KF § 145 Dnr 473/2008.

Beslutsunderlag

Sölvesborgs Energi och Vatten AB, VD Roger Mattssons skrivelse 2023-
03-10.

Bilagor:

- 1) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för spillvatten i
Mjällby, inkl. fastighetsregister
- 2) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för vatten i
Mjällby, inkl. fastighetsregister

KSAU § 63/2023.

KS § 89/2023.



Kommunfullmäktige

Exp.

Sölvesborgs Energi och Vatten AB, VD Roger Mattsson

Införande av nya verksamhetsområden för spillvatten och vatten i Mjällby

Ny utbyggnad av det allmänna spill- och dricksvattennätet är klart i Mjällby, och nu återstår bildande av nya verksamhetsområden här. Sölvesborg Energi har med anledning av detta tagit fram förslag till nya verksamhetsområden bestående av en planöversikt och ett fastighetsregister över ingående fastigheter.

Förslaget innebär att verksamhetsområdesgränsen läggs så den följer naturliga gränser så som tomt- och fastighetsgränser där detta är möjligt. Detta för att undvika att endast delar av vissa fastigheter/tomter ligger innanför, som idag förekommer på vissa ställen.

Detta förslag följer beslut i KF 15/12 2008 KF §145 Dnr 473/2008.


Bilagor:

- 1) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för spillvatten i Mjällby, inkl. fastighetsregister
- 2) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för vatten i Mjällby, inkl. fastighetsregister

Med vänlig hälsning

Sölvesborgs Energi och Vatten AB

VD, Roger Mattsson



Mjällby VO Spillvatten

Fastighetsbeteckning

HOSABY 16:22>1

HOSABY 16:34

HOSABY 16:36

HOSABY 16:37

Mjällby VO Vatten
Fastighetsbeteckning

HOSABY 16:22>1
HOSABY 16:34
HOSABY 16:36
HOSABY 16:37



Kommunfullmäktige

KF § 61 Dnr 2023/73

Införande av nya verksamhetsområden för spillvatten och vatten i Kämpasläppen

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner införandet av nya verksamhetsområden för
spillvatten och vatten i Kämpasläppen

Ärendet i korthet

Godkännande av införandet av nya verksamhetsområden för spillvatten och
vatten i Kämpasläppen.

Bakgrund

Utbyggnad av det allmänna spill- och dricksvattennätet är klart i
Kämpasläppen, och nu återstår bildande av nya verksamhetsområden i
området. Sölvesborg Energi har med anledning av detta tagit fram förslag
till nya verksamhetsområden bestående av en planöversikt och ett
fastighetsregister över ingående fastigheter.

Förslaget innebär att verksamhetsområdesgränsen läggs så den följer
naturliga gränser så som tomt- och fastighetsgränser där detta är möjligt.
Detta för att undvika att endast delar av vissa fastigheter/tomter ligger
innanför, som idag förekommer på vissa ställen.

Detta förslag följer beslut i KF 15/12 2008 KF § 145 Dnr 473/2008.

Beslutsunderlag

Sölvesborgs Energi och Vatten AB, VD Roger Mattssons skrivelse 2023-
03-10.

Bilagor:

- 1) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för spillvatten i
Kämpasläppen, inkl. fastighetsregister.
- 2) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för vatten i
Kämpasläppen, inkl. fastighetsregister

KSAU § 64/2023.

KS § 90/2023.



Kommunfullmäktige

Exp.

Sölvesborgs Energi och Vatten AB, VD Roger Mattsson

Införande av nya verksamhetsområden för spillvatten och vatten i Kämpasläppen

Utbyggnad av det allmänna spill- och dricksvattennätet är klart i Kämpasläppen, och nu återstår bildande av nya verksamhetsområden i området. Sölvesborg Energi har med anledning av detta tagit fram förslag till nya verksamhetsområden bestående av en planöversikt och ett fastighetsregister över ingående fastigheter.

Förslaget innebär att verksamhetsområdesgränsen läggs så den följer naturliga gränser så som tomt- och fastighetsgränser där detta är möjligt. Detta för att undvika att endast delar av vissa fastigheter/tomter ligger innanför, som idag förekommer på vissa ställen.

Detta förslag följer beslut i KF 15/12 2008 KF §145 Dnr 473/2008.

Bilagor:

- 1) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för spillvatten i Kämpasläppen, inkl. fastighetsregister
- 2) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för vatten i Kämpasläppen, inkl. fastighetsregister


Med vänlig hälsning

Sölvesborgs Energi och Vatten AB

VD, Roger Mattsson

Förslag på nytt verksamhetsområde spillvatten i Kämpaslätt

89




Kämpaslätt VO Spillvatten

Fastigheter inom verksamhetsområdet

BOKBINDAREN 1	MÄSTAREN 5	VITAHALLSSLÄTTEN 2
BOKBINDAREN 2	MÄSTAREN 5	
BOKBINDAREN 3	MÄSTAREN 6	
BONDEN 1	MÄSTAREN 6	
BONDEN 2	MÄSTAREN 7	
BONDEN 3	MÄSTAREN 7	
BONDEN 3	MÄSTAREN 8	
BONDEN 4	MÄSTAREN 8	
BONDEN 5	MÄSTAREN 9	
BONDEN 5	SKRÄDDAREN 1	
BONDEN 6	SLAKTAREN 1	
BONDEN 6	SLAKTAREN 2	
GESÄLLEN 2	SPRINGAREN 1	
GESÄLLEN 3	SPRINGAREN 1	
GESÄLLEN 4	SPRINGAREN 2	
GESÄLLEN 5	SPRINGAREN 2	
GESÄLLEN 6	SPRINGAREN 3	
KALLSKÄNKAN 1	SPRINGAREN 4	
KRUKMAKAREN 1	SPRINGAREN 4	
KRUKMAKAREN 2	SPRINGAREN 5	
LÖPAREN 10	SPRINGAREN 5	
LÖPAREN 12	SPRINGAREN 6	
LÖPAREN 2	SPRINGAREN 6	
LÖPAREN 2	SPRINGAREN 7	
LÖPAREN 4	SPRINGAREN 7	
LÖPAREN 4	SÖLVESBORG 5:3	
LÖPAREN 5	TORNET 10	
LÖPAREN 5	TORNET 10	
LÖPAREN 6	TORNET 11	
LÖPAREN 6	TORNET 11	
LÖPAREN 7	TORNET 2	
LÖPAREN 7	TORNET 2	
LÖPAREN 8	TORNET 3	
LÖPAREN 8	TORNET 3	
LÖPAREN 9	TORNET 4	
LÖPAREN 9	TORNET 4	
MEKANIKERN 1	TORNET 5	
MÄSTAREN 10	TORNET 5	
MÄSTAREN 10	TORNET 6	
MÄSTAREN 11	TORNET 6	
MÄSTAREN 11	TORNET 7	
MÄSTAREN 12	TORNET 7	
MÄSTAREN 12	TORNET 8	
MÄSTAREN 3	TORNET 8	
MÄSTAREN 3	TORNET 9	
MÄSTAREN 4	TORNET 9	
MÄSTAREN 4	URMAKAREN 1	

Förslag på nytt verksamhetsområde vatten i Kämpaslätt

91



Kämpaslätt VO Vatten

Fastigheter inom verksamhetsområdet

BOKBINDAREN 1	MÄSTAREN 5	VITAHALLSSLÄTTEN 2
BOKBINDAREN 2	MÄSTAREN 5	
BOKBINDAREN 3	MÄSTAREN 6	
BONDEN 1	MÄSTAREN 6	
BONDEN 2	MÄSTAREN 7	
BONDEN 3	MÄSTAREN 7	
BONDEN 3	MÄSTAREN 8	
BONDEN 4	MÄSTAREN 8	
BONDEN 5	MÄSTAREN 9	
BONDEN 5	SKRÄDDAREN 1	
BONDEN 6	SLAKTAREN 1	
BONDEN 6	SLAKTAREN 2	
GESÄLLEN 2	SPRINGAREN 1	
GESÄLLEN 3	SPRINGAREN 1	
GESÄLLEN 4	SPRINGAREN 2	
GESÄLLEN 5	SPRINGAREN 2	
GESÄLLEN 6	SPRINGAREN 3	
KALLSKÄNKAN 1	SPRINGAREN 4	
KRUKMAKAREN 1	SPRINGAREN 4	
KRUKMAKAREN 2	SPRINGAREN 5	
LÖPAREN 10	SPRINGAREN 5	
LÖPAREN 12	SPRINGAREN 6	
LÖPAREN 2	SPRINGAREN 6	
LÖPAREN 2	SPRINGAREN 7	
LÖPAREN 4	SPRINGAREN 7	
LÖPAREN 4	SÖLVESBORG 5:3	
LÖPAREN 5	TORNET 10	
LÖPAREN 5	TORNET 10	
LÖPAREN 6	TORNET 11	
LÖPAREN 6	TORNET 11	
LÖPAREN 7	TORNET 2	
LÖPAREN 7	TORNET 2	
LÖPAREN 8	TORNET 3	
LÖPAREN 8	TORNET 3	
LÖPAREN 9	TORNET 4	
LÖPAREN 9	TORNET 4	
MEKANIKERN 1	TORNET 5	
MÄSTAREN 10	TORNET 5	
MÄSTAREN 10	TORNET 6	
MÄSTAREN 11	TORNET 6	
MÄSTAREN 11	TORNET 7	
MÄSTAREN 12	TORNET 7	
MÄSTAREN 12	TORNET 8	
MÄSTAREN 3	TORNET 8	
MÄSTAREN 3	TORNET 9	
MÄSTAREN 4	TORNET 9	
MÄSTAREN 4	URMAKAREN 1	



Kommunfullmäktige

KF § 62 Dnr 2023/74

Införande av nya verksamhetsområden för spillvatten, dagvatten och vatten på Sölve Östra Industriområde

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner införandet av nya verksamhetsområden för spillvatten, dagvatten och vatten på Sölve Östra Industriområde.

Ärendet i korthet

Godkännande av införandet av nya verksamhetsområden för spillvatten, dagvatten och vatten på Sölve Östra Industriområde

Bakgrund

Utbyggnad av det allmänna spill-, dag- och dricksvattennätet är klart i Sölve Östra Industriområde, och nu återstår bildande av nya verksamhetsområden i området. Sölvesborg Energi har med anledning av detta tagit fram förslag till nya verksamhetsområden bestående av en planöversikt och ett fastighetsregister över ingående fastigheter.

Förslaget innebär att verksamhetsområdesgränsen läggs så den följer naturliga gränser så som tomt- och fastighetsgränser där detta är möjligt. Detta för att undvika att endast delar av vissa fastigheter/tomter ligger innanför, som idag förekommer på vissa ställen.

Detta förslag följer beslut i KF 15/12 2008 KF § 145 Dnr 473/2008.

Beslutsunderlag

Sölvesborgs Energi och Vatten AB, VD Roger Mattssons skrivelse 2023-03-10.

Bilagor:

- B 1) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för spillvatten i Sölve Östra Industriområde, inkl. fastighetsregister
- 2) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för dagvatten i Sölve Östra Industriområde, inkl. fastighetsregister
- 3) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för vatten i Sölve Östra Industriområde, inkl. fastighetsregister.

KSAU § 65/2023.



Kommunfullmäktige

KS § 91/2023.

Exp.

Sölvesborgs Energi och Vatten AB, VD Roger Mattsson

Införande av nya verksamhetsområden för spillvatten, dagvatten och vatten på Sölve Östra Industriområde

Utbyggnad av det allmänna spill-, dag- och dricksvattennätet är klart i Sölve Östra Industriområde, och nu återstår bildande av nya verksamhetsområden i området. Sölvesborg Energi har med anledning av detta tagit fram förslag till nya verksamhetsområden bestående av en planöversikt och ett fastighetsregister över ingående fastigheter.

Förslaget innebär att verksamhetsområdesgränsen läggs så den följer naturliga gränser så som tomt- och fastighetsgränser där detta är möjligt. Detta för att undvika att endast delar av vissa fastigheter/tomter ligger innanför, som idag förekommer på vissa ställen.

Detta förslag följer beslut i KF 15/12 2008 KF §145 Dnr 473/2008.

Bilagor:

- 1) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för spillvatten i Sölve Östra Industriområde, inkl. fastighetsregister
- 2) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för dagvatten i Sölve Östra Industriområde, inkl. fastighetsregister
- 3) Planöversikt med förslag på nytt verksamhetsområde för vatten i Sölve Östra Industriområde, inkl. fastighetsregister


Med vänlig hälsning

Sölvesborgs Energi och Vatten AB

VD, Roger Mattsson

Förslag på nytt verksamhetsområde spillvatten Sölve Östra

96



80 m
300 ft

Feb/02/2023
Scale 1:4000

Sölvesborg SWEREF 99 15 00 RH 2000

Sölve Östra VO Spillvatten

Fastigheter inom verksamhetsområdet

SKÄRAN 1

SKÄRAN 2

SKÄRAN 3

SKÄRAN 4


SÖLVE 6:31>1

SÖLVE 6:38

SÖLVE 23:3>1

ÅRDRET 1

98



Sölvesborg SWEREF 99 15 00 RH 2000

Sölve Östra VO Dagvatten
Fastigheter inom verksamhetsområdet

SKÄRAN 1

SKÄRAN 2

SKÄRAN 3

SKÄRAN 4

SÖLVE 6:31>1


SÖLVE 6:38

SÖLVE 23:3>1

ÅRDRET 1

Förslag på nytt verksamhetsområde vatten Sölve Östra

100



80 m
300 ft

Feb/02/2023
Scale 1:4000

Sölvesborg SWEREF 99 15 00 RH 2000

Sölve Östra VO Vatten

Fastigheter inom verksamhetsområdet

SKÄRAN 1

SKÄRAN 2

SKÄRAN 3

SKÄRAN 4

Sölve 3:15

Sölve 3:50

SÖLVE 6:31>1

SÖLVE 6:38

Sölve 15:3

SÖLVE 23:3>1

SÖLVE 23:6

SÖLVE 23:7

ÅRDRET 1



Kommunfullmäktige

KF § 63 Dnr 2023/67

Revidering av Reglemente för Arbete- och välfärdsnämnden, FFS 2.11

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till revidering av reglemente för Arbete- och välfärdsnämnden, FFS 2.11.

Ärendet i korthet

Arbete- och välfärdsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga till följande formuleringar i Reglemente för Arbete- och välfärdsnämnden:

2.1 a Val av individutskott ska förrättas av kommunfullmäktige före utgången av december månad det år då allmänna val av fullmäktige ägt rum och ska gälla från och med den 1 januari året därpå.

3.8 det ungdomspolitiska uppdraget i Sölvesborgs kommun, så att lydelsen blir:

3.8 Nämnden ansvarar för att samordna det förebyggande arbetet för barn och unga, öppna fritidsgårdar, det ungdomspolitiska uppdraget i Sölvesborgs kommun samt kommunens aktivitetsansvar för ungdomar 16-19 år som varken studerar eller arbetar.

Bakgrund

I reglementet för Arbete- och välfärdsnämnden framgår att det ska finnas ett arbetsutskott och ett individutskott inom nämnden. I normala fall väljs utskotten vid första nämndssammanträdet på nyåret året efter allmänna val. Individutskottet beslutar i individärenden och här ingår beslut kring LVM och LVU, vilka måste kunna fattas med kort varsel. För att få en kontinuitet i beslutsfattandet måste individutskottet väljas i kommunfullmäktige i december månad valåret och gälla från 1 januari året efter för att det inte ska uppstå ett glapp mellan 1 januari och första ordinarie nämndsmöte. Detta bör framgå av reglementet varför ändringen föreslås.

Det ungdomspolitiska uppdraget vilar på ett KS-beslut, KS § 183 2021, där nämnden ges i uppdrag att ansvara för kommunens demokratifrämjande arbete bland unga.



Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

AVN § 27/2023.

KSAU § 66/2023.

KS § 92/2023.

Exp.

AVN

Kommunkansliet



Arbete- och välfärdsnämnden

AVN § 27 Dnr 2023/51

Ändring i reglementet för AVN

BESLUT

Arbete- och välfärdsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga till följande formuleringar i Reglemente för Arbete- och välfärdsnämnden:

2.1 a Val av individutskott ska förrättas av kommunfullmäktige före utgången av december månad det år då allmänna val av fullmäktige ägt rum och ska gälla från och med den 1 januari året därpå.

3.8 det ungdomspolitiska uppdraget i Sölvesborgs kommun, så att lydelsen blir:

3.8 Nämnden ansvarar för att samordna det förebyggande arbetet för barn och unga, öppna fritidsgårdar, det ungdomspolitiska uppdraget i Sölvesborgs kommun samt kommunens aktivitetsansvar för ungdomar 16-19 år som varken studerar eller arbetar.

Ärendet i korthet

Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att föreslå fullmäktige besluta om en förändring i reglementet gällande val av individutskott samt det ungdomspolitiska uppdraget i kommunen.

Bakgrund

I reglementet för Arbete- och välfärdsnämnden framgår att det ska finnas ett arbetsutskott och ett individutskott inom nämnden. I normala fall väljs utskotten vid första nämndssammanträdet på nyåret året efter allmänna val. Individutskottet beslutar i individärenden och här ingår beslut kring LVM och LVU, vilka måste kunna fattas med kort varsel. För att få en kontinuitet i beslutsfattandet måste individutskottet väljas i kommunfullmäktige i december månad valåret och gälla från 1 januari året efter för att det inte ska uppstå ett glapp mellan 1 januari och första ordinarie nämndsmöte. Detta bör framgå av reglementet varför ändringen föreslås.

Det ungdomspolitiska uppdraget vilar på ett KS-beslut, KS § 183 2021, där nämnden ges i uppdrag att ansvara för kommunens demokratifrämjande arbete bland unga.



Arbete- och välfärdsnämnden

Beslutsunderlag

Nämndsekreterare Carin Erlandsson tjänsteskrivelse 2023-02-21

Exp.

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
AVN diarie



Kommunstyrelsen

Handläggare
Björn Petersson
Björn.petersson@solvesborg.se

Mottagare
Arbete- och välfärdsnämnden

Tjänsteskrivelse AVN - Ändring i reglementet för AVN

Förslag till beslut

Arbete- och välfärdsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga till följande formuleringar i Reglemente för Arbete- och välfärdsnämnden:

2.1 a Val av individutskott ska förrättas av kommunfullmäktige före utgången av december månad det år då allmänna val av fullmäktige ägt rum och ska gälla från och med den 1 januari året därpå.

3.8 det ungdomspolitiska uppdraget i Sölvesborgs kommun, så att lydelsen blir:

3.8 Nämnden ansvarar för att samordna det förebyggande arbetet för barn och unga, öppna fritidsgårdar, det ungdomspolitiska uppdraget i Sölvesborgs kommun samt kommunens aktivitetsansvar för ungdomar 16-19 år som varken studerar eller arbetar.

Påverkar beslutet barn/ungdomar, direkt eller indirekt?

☐ Ja, se bifogad barnchecklista.

☒ Nej, se förklaring nedan.

Förklaring (vid svar Nej ovan)

Reglementet reglerar endast formalia för Arbete – och välfärdsnämnden

Ärendet i korthet

Arbete- och välfärdsnämnden beslutar att föreslå fullmäktige besluta om en förändring i reglementet gällande val av individutskott samt det ungdomspolitiska uppdraget i kommunen.

Bakgrund

I reglementet för Arbete- och välfärdsnämnden framgår att det ska finnas ett arbetsutskott och ett individutskott inom nämnden. I normala fall väljs utskotten vid första nämndssammanträdet på nyåret året efter allmänna val. Individutskottet beslutar i individärenden och här ingår beslut kring

LVM och LVU, vilka måste kunna fattas med kort varsel. För att få en kontinuitet i beslutsfattandet måste individutskottet väljas i kommunfullmäktige i december månad valåret och gälla från 1 januari året efter för att det inte ska uppstå ett glapp mellan 1 januari och första ordinarie nämndsmöte. Detta bör framgå av reglementet varför ändringen föreslås.

Det ungdomspolitiska uppdraget vilar på ett KS-beslut, KS § 183 2021, där nämnden ges i uppdrag att ansvara för kommunens demokratifrämjande arbete bland unga.

Bedömning

Baserat på verksamhetens art är det av väsentlig betydelse att ett nytt individutskott finns på plats redan den 1 januari året efter valet.

Björn Petersson
Förvaltningschef

Beslut sänds till:

Kommunstyrelsen

Kommunkansliet



Kommunfullmäktige

KF § 64 Dnr 2023/68

Tilläggsanslag för garanti vid ansökan om feriearbete 2023

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att Arbete- och välfärdsnämnden får inrätta det antal platser som budgeten medger eller finansiera utökningen inom sin ram.

Bakgrund

2023 års budget om 1 143 tkr innebär att Sölvesborgs kommun genom Arbete- och välfärdsnämnden kan erbjuda ca 100 platser till feriearbete för ungdomar. Behovet om alla som söker ska erbjudas plats bedöms uppgå till ca 130-150 platser vilket innebär att det fattas ca 400 tkr.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Carl Johan Tykessons tjänsteskrivelse 2023-03-21.

AVN § 30/2023.

KSAU § 67/2023.

KS § 93/2023.

Exp.

AVN

Förvaltningschefen

Ekonomichefen



Kommunfullmäktige

KF § 65 Dnr 2022/226

**Avsägelse av uppdrag som ersättare i
Kommunstyrelsen, ersättare i Sölvesborgs
Kommunföretag AB samt adj. i Politiska gruppen
för översiktliga planfrågor; Anders Jönsson SoL**

BESLUT

Entledigandet godkänns.

Ärendet i korthet

Anders Jönsson SoL har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i Kommunstyrelsen, ersättare i Sölvesborgs Kommunföretag AB samt adjungerande i Politiska gruppen för översiktliga planfrågor.

Exp.

Anders Jönsson
Gruppledare SoL
Anna Terning ÖP-gruppen
Löneadministration
Elected



Kommunfullmäktige

KF § 66 Dnr 2022/226

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Samhällsbyggnads- fritid- och kulturnämnden; Andrea Axelsson SD

BESLUT

Entledigandet godkänns.

Ärendet i korthet

Andrea Axelsson SD har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i Samhällsbyggnads- fritid- och kulturnämnden.

Exp.

Andrea Axelsson

Gruppledare SD

Samhällsbyggnads- fritid- och kulturnämnden

Löneadministration

Elected



Kommunfullmäktige

KF § 67 Dnr 2022/226

Revidering av val till Visit Blekinge

BESLUT

Kommunfullmäktige väljer Kith Mårtensson M som ledamot till Visit Blekinge.

Tidigare beslutat i KF § 187 gällande val av ersättare upphör att gälla.

Ärendet i korthet

Vid kommunfullmäktige den 19 december 2022, § 187, valdes ledamot och ersättare till Visit Blekinge. Enligt Visit Blekinges stadgar ska endast en ledamot väljas och inte en ersättare.

Exp.

Visit Blekinge
Kith Mårtensson M
Louise Erixon SD
Löneadministration
Elected



Kommunfullmäktige

KF § 68 Dnr 2022/226

Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen, ersättare i Sölvesborgs Kommunföretag AB samt adj. i Politiska gruppen för översiktliga planfrågor; SoL

BESLUT

Kommunfullmäktige utser Stefan Welander SoL som ersättare i Kommunstyrelsen, ersättare i Sölvesborgs Kommunföretag AB samt adjungerande i Politiska gruppen för översiktliga planfrågor till och med 2026-12-31.

Ärendet i korthet

Nominering till fyllnadsval har inkommit från SoL som utser Stefan Welander som ersättare i Kommunstyrelsen, ersättare i Sölvesborgs Kommunföretag AB samt adjungerande i Politiska gruppen för översiktliga planfrågor.

Exp.

Stefan Welander SoL
Gruppledare SoL
Löneadministration
Anna Terning ÖP
Elected



Kommunfullmäktige

KF § 69 Dnr 2023/2

Meddelande

BESLUT

Meddelandena läggs till handlingarna.

1. 2022/94 2023.808, 809
Lekmannarevisorerna i Sölvesborgshem AB – Granskningsrapport för år 2022, grundläggande granskning av bolagsstyrelsens förvaltning 2022.
2.
Lekmannarevisorerna i Sölvesborgs kommun – Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, Granskningsrapport för år 2022,
3. 2023/119
Vård- och omsorgsförvaltningen, Rapportering 16 kap 6 f § gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § i Socialtjänstlagen.
4. 2023/120
Arbete- och välfärdsnämnden, Rapportering till IVO enligt 28 f-g av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade av ej verkställda beslut enligt 9 § kvartal 1 2023.
5. 2023/121
Arbete- och välfärdsnämnden, Rapportering till IVO enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen kvartal 1 2023.
6. 2023/124
Sölvesborgs kommun, Revisorernas grundläggande granskning av nämnder och styrelser 2022:

Kommunfullmäktige, bilaga	2023.1001
Kommunstyrelsen, bilaga	2023.1007
Arbete- och välfärdsnämnden, bilaga	2023.1008
Barn- och utbildningsnämnden, bilaga	2023.1006
Fritids- och kulturnämnden, bilaga	2023.1004
Överförmyndarnämnden, bilaga	2023.1002
Vård- och omsorgsnämnden, bilaga	2023.1003
Byggnadsnämnden	2023.1005
7. 2023/96
VisitBlekinge AB, Årsredovisning 2022.



Kommunfullmäktige

8. 2023/95
Techtank AB, Årsredovisning 2022 inkl. revisionsberättelse.
9. 2022/141 2023.779, 775
Västblekinge Miljö AB, Årsredovisning 2022 och Lekmannarevisorernas
granskningsrapport för år 2022 samt revisionsberättelse.
10. 2023/133 2023.1106,1105,1107
Sydarkivera, Årsredovisning 2022 inkl. målbilaga och förbundsfullmäktiges
beslut § 11 avseende årsredovisning verksamhetsåret 2022.
11. 2023.1115
Sydarkivera, förbundsfullmäktiges beslut § 13 – Verksamhetsplan 2024
med budget och översikt 2025 samt 2026 version 2023-03-03.
12. 2022/94 2023.808,809
Lekmannarevisorerna i Sölvesborgshem AB, Sölvesborgs kommun,
Granskningsrapport för år 2022 samt granskningsredogörelse,
grundläggande granskning av bolagsstyrelsens förvaltning 2022. Bilaga.
13. 2022/94 2023.1087
Lekmannarevisorerna i Sölvesborgs Energi och Vatten AB, Sölvesborgs
kommun, Granskningsrapport för år 2022 samt granskningsredogörelse
grundläggande granskning av bolagsstyrelsens förvaltning 2022. Bilaga.
14. 2022/313 2023.1095
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Granskningsrapport 2022 samt
revisionsberättelse. Årsredovisning 2022.
15.
Redovisning av inkomna, inte besvarade medborgarförslag:
- Medborgarförslag – A-traktorer, Dnr 2022/287.
 - Medborgarförslag – Säkert övergångsställe till Ljungavikens busshållplats,
Dnr 2022/311
 - Medborgarförslag – Inhägnat område för hundar, Dnr 2023/19.
 - Medborgarförslag – Staket och grindar runt lekplatsen vid
Järnvägsparken, Dnr 2023/44.
 - Medborgarförslag - Restaurering av vänthallen i Sölvesborgs
järnvägsstation, Dnr 2023/47.
 - Medborgarförslag - Förslag om att förändra de ekonomiska förmånerna
för förtroendevalda politiker i Sölvesborgs kommun (arvoden), Dnr
2023/48.
 - Medborgarförslag – trafiksituationen på Östra Storgatan, Dnr 2023/88.
 - Medborgarförslag – gör Vitahall och Kanehall till kommunala
naturresevat, Dnr 2023/92



Kommunfullmäktige

- Medborgarförslag – hästbadplats, Dnr 2023/93.
- Medborgarförslag – inneboulebana, Dnr 2023/94.

16.

Redovisning av inkomna, inte besvarade motioner:

- Motion – Arvodesberedningen; Robert Manea KD, (Dnr 2022/268, inkom 20221108).
- Motion – Ringlinje för buss i Sölvesborg; Willy Söderdahl V och Rebecca Wald V, (Dnr 2023/70).
- Motion – bokhylla för hobbyförfattare; Deborha Lind KD, (Dnr 2023/102).



Kommunfullmäktige

KF § 70 Dnr 2023/143

Enkel fråga till ordförande i Arbete och välfärdsnämnden - tillägg i bostadsbidrag även till de som har försörjningsstöd?

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar att enkel fråga får ställas.

Enkel fråga läggs till handlingarna.

Ärendet i korthet

Ledamoten Willy Söderdahl, V, ger in bifogad enkel fråga 2023-04-18, till ordförande i Arbete och välfärdsnämnden - tillägg i bostadsbidrag även till de som har försörjningsstöd? Bilaga.

Exp.

Willy Söderdahl V
Niklas Joelsson M

Enkel fråga till ordförande i Arbete och välfärdsnämnden.

En av de få positiva beskederna i vårändringsbudgeten är att tillägget i bostadsbidraget till barnfamiljer höjs och förlängs. Det är bra.

Men för de familjer som har en så låg inkomst att de måste få försörjningsstöd, får inte del av detta, på grund av att tillägget räknas som inkomst. Då minskar försörjningsstödet lika mycket. Resultatet är alltså att de familjer som allra mest är i behov av stöd blir utan.

För kommunen blir det inga extra kostnad att låta även familjer med försörjningsstöd behålla det extra tillägget.

Vi i Vänsterpartiet har ställt samma fråga förra mandatperioden, men nu är det ju en ny majoritet och vi hoppas att denna är mer välvilligt inställda till att hjälpa de mest utsatta.

Jag vill därför fråga ordföranden i Arbete och Valfärdsnämnden om han är beredd att ta upp denna fråga i i nämnden och se till att även de som har försörjningsstöd får del av tillägget i bostadsbidraget till barnfamiljer?

Sölvesborg 2023-04-18

Willy Söderdahl, Vänsterpartiet